


PRZEKRÓJ A-A





KOSTKA BETONOWA SZARA	gr. 6 cm
MAŁ HUTNICZY, fr. 0-4 mm	gr. 3 cm
KRUSZYWO HUTNICZE, fr. 4-31,5 mm	gr. 12 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASKOWA	gr. 5cm

MACZKA CEGLANA	gr. 3 cm
KRUSZYWO BETONOWE, fr. 0-4 mm	gr. 3 cm
KRUSZYWO BETONOWE, fr. 0-31,5 mm	gr. 12 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASKOWA	gr. 5cm
GEOWE OKNIWA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

MACZKA CEGLANA	gr. 3 cm
KRUSZYWO BETONOWE, fr. 0-4 mm	gr. 3 cm
KRUSZYWO BETONOWE, fr. 0-31,5 mm	gr. 12 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASKOWA	gr. 5cm
GEOWE OKNIWA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

KOSTKA BETONOWA SZARA	gr. 6 cm
MAŁ HUTNICZY, fr. 0-4 mm	gr. 3 cm
KRUSZYWO HUTNICZE, fr. 4-31,5 mm	gr. 12 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASKOWA	gr. 5cm

PRZEKRÓJ B-B



PIASEK PIUKANY	gr. 20 cm
KRUSZYWO HUTNICZE, fr. 4-31,5 mm	gr. 10 cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASKOWA	gr. 5cm

ZUB-P "Sport-Projekt" mgr inż. ZDZISŁAW POSTÓŁ			
UL. KS. P. ŚCIEGIEŃWEGO 23, 41-800 ZABRZE			
inwestor:	MIASTO ZABRZE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 5-7 41-800 ZABRZE	projektował: mgr inż. Zdzisław Postół upr. proj. nr 77/88	podpis:
zadanie:	Sportowe Osiedle Kolarbiskiego - budowa strefy aktywnego wypoczynku	wykołał: mgr inż. Agnieszka JAROSZ	podpis:
tytuł rysunku:	PRZEKROJE (1:25)	data wyk. projektu: KWIECIEŃ 2016	nr rysunku: 5
*** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***			