

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Schody terenowe		
1	Element	Element		
1.1	KNR401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,6*2,1	5.460000	
		RAZEM:	5.460000	m3 5.460
1.2	KNR401/101/10	Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,6*4	10.400000	
		RAZEM:	10.400000	m2 10.400
1.3	KNR401/203/1	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe-analogia-stopnie schodowe terenowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*2,6*0,15	0.819000	
		RAZEM:	0.819000	m3 0.819
1.4	KNR231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,6*2	5.200000	
		RAZEM:	5.200000	m 5.200
1.5	KNR231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	5.2
1.6	KNR231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5.2
1.7	KNR231/1103/1	Remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokość 6 cm, na podsypce piaskowej, spoiny piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*1	4.000000	
		RAZEM:	4.000000	m2 4.000
1.8	KNR401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	1.5
1.9	KNR401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	1.5
1.10		Oплата za składowanie gruzu	m3	1.5