

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Rozbiórka komina**
Nazwy i kody CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Adres obiektu budowlanego: **ul.Budowlana 26, Zabrze**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-02-10**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty rozbiórkowe
1.1	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana
1.2	Rozebranie kominu wolnostojącego z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów
1.3	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej, Fi 16-24 mm
1.4	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 75x75x8-10 mm, 90x90x8mm
1.5	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia
1.6	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia
1.7	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
1.8	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
1.9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
1.10	Zamurowanie otoru po rozbiórce komina
1.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu
1.12	Ziemia obsiana trawa
1.13	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żużel
1.14	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 20-m, nakłady podstawowe

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka komina		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 508/606/3	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana	m	16
1.2	KNR 404/109/4	Rozebranie kominu wolnostojącego z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,940*1,608*17)		53,031840
		RAZEM:	53,031840	m3
1.3	KNR 404/814/2	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej, Fi 16-24 mm	szt	40
1.4	KNR 404/813/2	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 75x75x8-10 mm, 90x90x8mm	szt	40
1.5	KNR 404/901/3	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, ustawianie ogrodzenia	m	15
1.6	KNR 404/901/4	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia	m	15
1.7	KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie	m	16
1.8	KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie	m	16
1.9	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,032		53,032000
		RAZEM:	53,032000	m3
1.10	KNR 401/310/2 (1)	Zamurowanie otoru po rozbiórce komina	m3	0,30
1.11	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53,032		53,032000
		RAZEM:	53,032000	m3
1.12	KNR 202/1901/8	Ziemia obsiana trawa	m2	2,50
1.13	KNR 202/1101/7 (1)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żużel		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*2,00*0,20		0,800000
		RAZEM:	0,800000	m3
1.14	KNR 202/1610/3 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 20-m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4*20+2*2)*17		1 428,000000
		RAZEM:	1 428,000000	m2