


UWAGA:
Wysokościowo dostosować
przekrój do stanu istniejącego

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW - PRZEKRÓJ SKALA 1:25

obrzeże betonowe
6x20x100cm

0,5%



ława betonowa 15x15cm
bez oporu
z betonu C12/15

10cm	żwirek płukany fr. 2 - 8mm
10cm	kruszywo łamane dolomitowe fr. 0,0 - 32mm
10cm	warstwa odsączająca - żwirek płukany fr. 8 - 16mm
30cm	SUMA

Jednostka projektowa	BIWN PROJEKT Budownictwo i Wycena Nieruchomości Michał Książek ul. Przerwy - Tetmajera 4/12 43-100 Tychy tel. +48 501494936/+48 502287507 e-mail: michal.ksiazek@o2.pl		
Inwestor	Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5 - 7, 41-180 Zabrze		
Lokalizacja obiektu	ul. Franciszkańska 13, 41-800 Zabrze dz. nr 7315/73		
Zespół projektowy	mgr inż. Katarzyna Książek	upr. bud. nr SLK/5179/PWOK/14, SLOIIB: SLK/BO/9022/15	
	mgr inż. Michał Książek		
Tytuł projektu	WIELOPOKOLENIOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA W RAMACH BUDETU PARTYCYPACYJNEGO 2017 - WNIOSEK NR PO 008	Data	Branża
		04.2016	Konstr.
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI PRZEKRÓJ	Skala	Nr rysunku
		1:25	05K

