

Zabrze, dnia 15.02.2018 r.

KOREKTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmienia się zapisy w pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia , nowe zapisy wyróżniono pogrubioną czcionką

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przedszkola oraz wykonanie koniecznych prac modernizacyjnych, a w szczególności :

- docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku przedszkola wraz z kolorystyką elewacji ,
- docieplenie ścian **fundamentowych** w części podpiwniczonej. W części niepodpiwniczonej **docieplenie na głębokość min.0,5 m poniżej poziomu terenu,**
- docieplenie stropodachów (rozpatrzyć możliwość docieplenia metodą wdmuchiwania)
- izolacja przeciwwilgociowa albo przeciwwodna ścian piwnic w tym rozwiązanie problemu pojawiania się wody w pomieszczeniu piwnicznym,
- wymiana pokrycia dachowego, wymiana włazu dachowego, remont kominów
- wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
- wymiana instalacji odgromowej
- strefa wejściowa wraz z wymianą drzwi zewnętrznych
- wymiana drzwi zewnętrznych (zamurowanie otworu drzwiowego od strony ul. Fredry - elewacja południowa)
- wykonanie opaski wokół budynku, w razie konieczności drenażu opaskowego w sąsiedztwie ścian piwnic
- wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników),
- modernizacja pomieszczenia wymiennikowni (właścicielem urządzeń wymiennikowni jest PEC)
- wymiana hydrantów wewnętrznych zgodnie z zaleceniami przeglądu hydrantów **oraz przeróbka instalacji wodnej w zakresie zasilania hydrantów uwzględniająca rozdział wody zimnej na użytkową i zasilającą hydranty**
- wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na energooszczędne
- wymiana parapetów zewnętrznych i montaż **nawietrzaków nawiewników** w oknach,
- malowanie pomieszczeń po wykonaniu robót
- doprowadzenie podłóg w czterech salach do prawidłowego stanu technicznego


- zapewnienie wentylacji **sanitariatów** i kuchni zgodnej z wymaganiami Sanepidu i skorelowanie z projektem remontu kuchni (projekt jest w w posiadaniu Zamawiającego)
- montaż budek lęgowych dla ptaków
- **ekspertyza techniczna konstrukcji** i naprawa tarasu od strony podwórza (elewacja wschodnia) oraz tarasu przechodniego od strony ul. Fredry (elewacja południowa)
- likwidacja zsyków do piwnicy i wykonanie nowych naświetli okien piwnicznych.

Jednocześnie prostuje się pomyłki edycyjne:

V. 3. Termin składania ofert: do dnia: **21.02.2018 r.** godz. 10 00 . Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15 .

VI. 1. Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie **V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Budownictwa

mgr inż. Tomasz Szczygielski