


PRZEKRÓJ AA. Wzmocnienie konstrukcji muru  
|skala 1:20|



LEGENDA:

A – mur istniejący  
B – wzmocnienie konstrukcji muru

1. Żwir dekoracyjny [warstw. 5cm]
2. Krawężnik betonowy [6xcmx30x100cm]
3. Beton B15, na podsypce z piasku [30cm]
4. Warstwa drenująca/ żwir płukany o frakcji 10–16mm [sz.20cm; gł.130cm]
5. Geowłóknina
6. Hydroizolacja/ folia kubełkowa
7. Żelbet, beton B25, zbrojony [150cm od narożnika w każdą stronę wzdłuż muru]
8. Zbrojenie, 6 Ø16 AIII, strzemiona Ø6 co 20cm A0
9. Rura drenarska Ø15cm
10. Kotwa chemiczna Ø12, stal AIII



**PRACOWNIA 44STO sp. o.o.**

ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice, tel. 513 105 268  
NIP: 631-266-70-42 REGON 366102010

Zadanie: PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU		
Obiekt: Park im. Poległych Bohaterów w Zabrze		
Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze		
Temat opracowania: <b>Renowacja murów oporowych i schodów-przekrój AA</b>		
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
dr inż. arch. Lech Wojtas		
dr inż. arch. Agata Twardoch		
mgr inż. Marta Gocek		
Branża: Architektura	Faza: PB/PW	Nr rys.:
Skala: 1:20	Data: 19.09.2017 r.	AM/6