
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku przedszkola na salę przedszkolną z sanitariatem.
ADRES INWESTYCJI : ul. Kalinowa 9a, 41-800 Zabrze
INWESTOR : Miasto Zabrze
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszolek

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar dotyczy wyłącznie części związanej z dostawą mebli i wyposażenia tj.

poz.73, poz.74, poz.78, poz.79, poz.80, poz.81, poz.82.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa pomieszczeń - sala przedszkolna			
1.1		Sala orzedszkolna - roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1.1-0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 d.1.1-0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m²		
		45.14	m ²	45.140	
				RAZEM	45.140
3	KNR 4-01 d.1.1-0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 d.1.1-0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²		
		34.94	m ²	34.940	
				RAZEM	34.940
5	KNR-W 4-01 d.1.1-0819-05	Rozebranie posadzek - rozbiórka paneli podłogowych	m²		
		34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
6	KNR-W 4-01 d.1.1-0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m²		
		9.58	m ²	9.580	
				RAZEM	9.580
7	d.1.1- kalk. własna	Demontaż obudów grzejnikowych	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2		Sala przedszkolna - ścianki murowane			
8	NNRNKB-202 d.1.2-0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 40 cm na zaprawie klejowej	m²		
		21.44	m ²	21.440	
				RAZEM	21.440
9	KNR-W 2-02 d.1.2-0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
1.3		Sala przedszkolna - ścianki z płyt GK			
10	KNR-W 2-02 d.1.3-2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m²		
		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
11	KNR-W 2-02 d.1.3-2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02	m²		
		10.72	m ²	10.720	
				RAZEM	10.720
1.4		Sala przedszkolna - nasproże stalowe			
12	KNR 4-01 d.1.4-0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
13	KNR 4-01 d.1.4-0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
14	KNR 4-01 d.1.4-1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m²		
		3.28	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
15	KNR 4-01 d.1.4-0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		1.4	szt.	1.400	
				RAZEM	1.400
16	d.1.4- kalk. własna	Koszt wykonania prac uzupełniających, wykonanie otworów w belkach, dostarczenie i skrócenie prętami 16mm, dostarczenie i przyspawanie żeber z blachy 8mm - wg dokumentacji technicznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1.4-0703-03	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	m		
		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1.4-0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		2.65	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
19	KNR 4-01 d.1.4-0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2.65	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
1.5		Sala przedszkolna - posadzka sanitariat			
20	ZKNR C-2 d.1.5-0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	ZKNR C-2 d.1.5-0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
22	ZKNR C-2 d.1.5-0702-02	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 20 do 50 mm grubości	m		
		1.55	m	1.550	
				RAZEM	1.550
23	ZKNR C-2 d.1.5-0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m ²		
		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
24	ZKNR C-2 d.1.5-0605-07	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 30-40 mm	m ²		
		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
25	ZKNR C-2 d.1.5-0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m ²		
		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
26	ZKNR C-2 d.1.5-0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej	m ²		
		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
27	ZKNR C-2 d.1.5-0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m		
		11.86	m	11.860	
				RAZEM	11.860
28	ZKNR C-2 d.1.5-0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m ²	m ²		
		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
29	ZKNR C-2 d.1.5-0518-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym	m		
		11.86	m	11.860	
				RAZEM	11.860
1.6		Sala przedszkolna - posadzka sala przedszkolna			
30	ZKNR C-2 d.1.6-0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
31	ZKNR C-2 d.1.6-0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
32	ZKNR C-2 d.1.6-0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
		8.04	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
33	ZKNR C-2 d.1.6-0603-03	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m ²		
		53.39	m ²	53.390	
				RAZEM	53.390
34	ZKNR C-2 d.1.6-0605-01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m ²		
		53.39	m ²	53.390	
				RAZEM	53.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	ZKNR-C-2 d.1.6-0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW-jednowarstwowych na przygotowanym podłożu wykładziny PCV-jednowarstwowe z wywiniętym cokołem na wys.10cm-homogeniczna	m ²		
		64.07	m ²	64.070	
				RAZEM	64.070
36	ZKNR-C-2 d.1.6-0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		64.07	m ²	64.070	
				RAZEM	64.070
1.7		Sala przedszkolna - sufit i ściany sala przedszkolna			
37	KNR-W 4 01 d.1.7-0711-20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		8.04	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
38	KNR 4-01 d.1.7-0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		45.57	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
39	KNR-W 2-02 d.1.7-2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		53.61	m ²	53.610	
				RAZEM	53.610
40	KNR-W 2-02 d.1.7-2011-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym	m ²		
		2.65	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
41	ZKNR-C-1 d.1.7-0104-05	Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
42	KNR-W 4 01 d.1.7-0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR-W 4 01 d.1.7-0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		84.61	m ²	84.610	
				RAZEM	84.610
44	KNR-W 2-02 d.1.7-2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		104.61	m ²	104.610	
				RAZEM	104.610
45	ZKNR-C-1 d.1.7-0101-08	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		160.87	m ²	160.870	
				RAZEM	160.870
46	KNR-W 4 01 d.1.7-1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		56.26	m ²	56.260	
				RAZEM	56.260
47	KNR-W 4 01 d.1.7-1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		104.61	m ²	104.610	
				RAZEM	104.610
1.8		Sala przedszkolna - sufit i ściany sanitariat			
48	KNR 4-01 d.1.8-0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1.55	m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
49	KNR 4-01 d.1.8-0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		8.76	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
50	KNR-W 2-02 d.1.8-2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		10.31	m ²	10.310	
				RAZEM	10.310
51	KNR 4-01 d.1.8-0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m²		
d.1.8	0713-01	51.01	m²	51.010	
				RAZEM	51.010
53	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża	m²		
d.1.8	0101-08	56.01	m²	56.010	
				RAZEM	56.010
54	KNR W-2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m²		
d.1.8	2011-02	20.46	m²	20.460	
				RAZEM	20.460
55	KNR W-4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
d.1.8	1204-01	10.31	m²	10.310	
				RAZEM	10.310
56	KNR W-4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
d.1.8	1204-02	20.46	m²	20.460	
				RAZEM	20.460
57	KNR W-4-01	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegiel krątki wentylacyjne	szt.		
d.1.8	0324-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58	kalk- własna	Opinia komunikarska o prawidłowym osadzeniu krątek wentylacyjnych	kpl		
d.1.8	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą kombinowaną	m²		
d.1.8	0504-02	11.30 płytek na 1 m²	m²	36.080	
		36.08		RAZEM	36.080
60	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Mocowanie profili metalowych i z tworzyw sztucznych	m		
d.1.8	0517-10	32.94	m	32.940	
				RAZEM	32.940
61	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym	m		
d.1.8	0518-01	18.94	m	18.940	
				RAZEM	18.940
62	kalk- własna	Dostawa i montaż ścianki działowej i drzwi kabin sanitarnych dla dzieci - wg dokumentacji technicznej	kpl		
d.1.8	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		Sala przedszkolna - stolarka okienna i drzwiowa			
63	kalk- własna	Wymiana okucia okna w pomieszczeniu nr 5 (likwidacja możliwości otarcia, tylko uchyl)	kpl		
d.1.9	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR W-2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt.		
d.1.9	1025-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR W-2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m²		
d.1.9	1022-01	7	m²	7.000	
				RAZEM	7.000
66	KNR W-4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt.		
d.1.9	0921-16	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
67	kalk- własna	Dostawa i montaż nawiewników okiennych - zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
d.1.9	12	12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
1.10		Sala przedszkolna - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych			
68	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.1.1	0108-11	11.09	m³	11.090	
0				RAZEM	11.090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.1.1-0108-12 0	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 11.09	m ³ m ³	 11.090	
				RAZEM	11.090
70 d.1.1-kalk. własna 0		Koszt składowania gruzu na wysypisku 17.74	t t	 17.740	
				RAZEM	17.740
1.11		Sala przedszkolna - wyposażenie			
71 d.1.1-kalk. własna 1		Dostawa i montaż obudów grzejnikowych - zgodnie z dokumentacją techniczną 5	kpl kpl	 5.000	
				RAZEM	5.000
72 d.1.1-kalk. własna 1		Dostawa i montaż zestawu sensorycznego - zgodnie z dokumentacją techniczną 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
73 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy wentylowanej na łóżeczka i pościel - zgodnie z dokumentacją techniczną 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż łóżeczek - zgodnie z dokumentacją techniczną 25 22	kpl kpl	 22.000 25.000	
				RAZEM	22.000 25.000
75 d.1.1-kalk. własna 1		Dostawa i montaż materacy do w/w łóżeczek - zgodnie z dokumentacją techniczną 25	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
76 d.1.1-kalk. własna 1		Dostawa śpiworów dla dzieci - zgodnie z dokumentacją techniczną 25	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
77 d.1.1-kalk. własna 1		Dostawa poduszek do w/w łóżeczek - zgodnie z dokumentacją techniczną 25	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
78 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa krzesełek dla dzieci - zgodnie z dokumentacją techniczną 25 22	szt szt	 22.000 25.000	
				RAZEM	22.000 25.000
79 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż stolików prostokątnych - zgodnie z dokumentacją techniczną 25 4	szt szt	 4.000 25.000	
				RAZEM	4.000 25.000
80 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż biurka opiekuna - zgodnie z dokumentacją techniczną 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż fotela opiekuna - zgodnie z dokumentacją techniczną 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.1.1 1	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów przedszkolnych - zgodnie z dokumentacją techniczną 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego kąpiel kuchenny – zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		4	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
84	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego warsztat budowlany – zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		4	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
85	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż dozownik mydła w płynie – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
86	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
87	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż dozownik ręczników papierowych – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
88	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż zestawu do mycia muszli klozetowej – zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
89	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż luster nad umywalki – zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
90	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż zamykanego kosza na śmieci – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
91	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż wieszaka na ręczniki – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
92	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa i montaż półki wiszącej w sanitariacie – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
93	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa ręczników dla dzieci – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
94	d.1.1 kalk. własna 4	Dostawa pojemnika na zabawki – zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebudowa pomieszczeń - pozostałe pomieszczenia			
2.1		Pomieszczenia piwniczne			
95	KNR 4-01 d.2.1-0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
96	KNR 4-01 d.2.1-0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2.4	m2	2.400	
				RAZEM	2.400
97	KNR 4-01 d.2.1-0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		7.41	m2	7.410	
				RAZEM	7.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR-W 2-02 d.2.1-0132-05	Otworki w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
99	KNR-W 2-02 d.2.1-1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe – drzwi p.poż. EI30 – zgodnie z dokumentacją techniczną	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
100	KNR-W 2-02 d.2.1-1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe – drzwi p.poż. EI30 – zgodnie z dokumentacją techniczną	m ²		
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
101	KNR-W 2-02 d.2.1-1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1.6	szt.	1.600	
				RAZEM	1.600
102	KNR-W 2-02 d.2.1-1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
103	KNR-W 4-01 d.2.1-0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 4-01 d.2.1-0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		13.34	m ²	13.340	
				RAZEM	13.340
2.2		Pomieszczenia parteru - pozostałe - roboty rozbiórkowe			
106	KNR 4-01 d.2.2-0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
106	KNR 4-01 d.2.2-0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		14.85	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
107	KNR 4-01 d.2.2-0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
108	KNR 4-01 d.2.2-0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
109	KNR 4-01 d.2.2-0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		39.3	m ²	39.300	
				RAZEM	39.300
110	KNR 4-01 d.2.2-0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.11	m ³	2.110	
				RAZEM	2.110
111	KNR 4-01 d.2.2-0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		35.22	m ²	35.220	
				RAZEM	35.220
112	KNR 4-01 d.2.2-0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
113	KNR 4-01 d.2.2-0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
2.3		Pomieszczenia parteru - pozostałe - ścianki murowane			
114	NNRNBK 202 d.2.3-0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 10 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej – transport materiałów żurawiem	m ²		
		26.03	m ²	26.030	
				RAZEM	26.030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	NNRNKB 202 d.2.3-0137-03	(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 40 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.5	m²		
			m²	0.500	
				RAZEM	0.500
116	KNR 4-01 d.2.3-0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 0.21	m²		
			m²	0.210	
				RAZEM	0.210
117	NNRNKB 202 d.2.3-0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 32.7	m		
			m	32.700	
				RAZEM	32.700
2.4		Pomieszczenia parteru - pozostałe - stolarka			
118	KNR-W 2-02 d.2.4-1039-02 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m² - okna EI-30 - zgodnie z dokumentacją techniczną 3.52	m²		
			m²	3.520	
				RAZEM	3.520
119	KNR-W 2-02 d.2.4-1039-02 analogia	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m² - okno 1000x1760mm - zgodnie z dokumentacją techniczną 3.52	m²		
			m²	3.520	
				RAZEM	3.520
120	KNR-W 2-02 d.2.4-1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - zgodnie z dokumentacją techniczną 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
121	KNR-W 2-02 d.2.4-1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane - zgodnie z dokumentacją techniczną 12.4	m²		
			m²	12.400	
				RAZEM	12.400
122	KNR-W 4-01 d.2.4-0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
123	KNR-W 2-02 d.2.4-1040-02	Drzwi i ścianki aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z dokumentacją techniczną 5.6	m²		
			m²	5.600	
				RAZEM	5.600
124	KNR-W 2-02 d.2.4-1040-01	Drzwi i ścianki aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z dokumentacją techniczną 2.4	m²		
			m²	2.400	
				RAZEM	2.400
125	KNR-W 2-02 d.2.4-1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2.8	m²		
			m²	2.800	
				RAZEM	2.800
126	KNR-W 2-02 d.2.4-1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 5.8	m²		
			m²	5.800	
				RAZEM	5.800
127	d.2.4-kalk. własna	Zamknięcie przestrzeni dylatacji w obrysie wykonanych prac - zgodnie z dokumentacją techniczną 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
2.5		Pomieszczenia parteru - pozostałe - ściany i sufity			
128	KNR 4-01 d.2.5-0711-20	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m² w 1 miejscu) 8.97	m²		
			m²	8.970	
				RAZEM	8.970
129	KNR 4-01 d.2.5-0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 80.77	m²		
			m²	80.770	
				RAZEM	80.770
130	KNR-W 2-02 d.2.5-2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 89.74	m²		
			m²	89.740	
				RAZEM	89.740
131	KNR 4-01 d.2.5-0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m² w 1 miejscu) 46.5	m²		
			m²	46.500	
				RAZEM	46.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR 4-01 d.2.5-0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m²		
		301.2	m²	301.200	
				RAZEM	301.200
133	KNR 4-01 d.2.5-0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m²		
		83.67	m²	83.670	
				RAZEM	83.670
134	KNR W 2-02 d.2.5-2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m²		
		337.18	m²	337.180	
				RAZEM	337.180
135	KNR 4-01 d.2.5-1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
		88	m²	88.000	
				RAZEM	88.000
136	KNR W 4-01 d.2.5-1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
		1.74	m²	1.740	
				RAZEM	1.740
137	KNR 4-01 d.2.5-1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		197.16	m²	197.160	
				RAZEM	197.160
138	KNR W 4-01 d.2.5-1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		6.13	m²	6.130	
				RAZEM	6.130
139	KNR 4-01 d.2.5-1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m²		
		105.64	m²	105.640	
				RAZEM	105.640
2.6		Pomieszczenia parteru - pozostałe - elewacja			
140	d.2.6-kalk- własna	Naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji (warstwa ocieplenia)	m²		
		10	m²	10.000	
				RAZEM	10.000
141	d.2.6-kalk- własna	Montaż, demontaż, czas pracy rusztowań dla naprawy uszkodzonych elementów elewacji (do 6m)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7		Pomieszczenia parteru - pozostałe - posadzka pomieszczenie nr 14			
142	ZKNR C-2 d.2.7-0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
143	ZKNR C-2 d.2.7-0702-01	Wykonanie podlewok o gr. 20 mm	m		
		1.74	m	1.740	
				RAZEM	1.740
144	ZKNR C-2 d.2.7-0702-02	Wykonanie podlewok - dodatek za każdy 1 mm ponad 20 do 50 mm grubości	m		
		1.74	m	1.740	
				RAZEM	1.740
145	ZKNR C-2 d.2.7-0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m²		
		1.74	m²	1.740	
				RAZEM	1.740
146	ZKNR C-2 d.2.7-0605-07	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 30-40 mm	m²		
		1.74	m²	1.740	
				RAZEM	1.740
147	ZKNR C-2 d.2.7-0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających - gruntowanie podłoża	m²		
		1.74	m²	1.740	
				RAZEM	1.740
148	ZKNR C-2 d.2.7-0311-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni poziomej	m²		
		1.74	m²	1.740	
				RAZEM	1.740
149	ZKNR C-2 d.2.7-0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej	m		
		5.68	m	5.680	
				RAZEM	5.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150	ZKNR C-2 d.2.7-0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11,30 płytek na 1 m² 1.74	m² m²	 1.740	
				RAZEM	1.740
151	ZKNR C-2 d.2.7-0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm 4.88	m m	 4.880	
				RAZEM	4.880
152	ZKNR C-2 d.2.7-0518-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym 5.68	m m	 5.680	
				RAZEM	5.680
2.8		Pomieszczenia parteru - pozostałe - posadzka pomieszczenia nr 1			
153	ZKNR C-2 d.2.8-0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
154	ZKNR C-2 d.2.8-0702-01	Wykonanie podlewok o gr. 20 mm 10.31	m m	 10.310	
				RAZEM	10.310
155	ZKNR C-2 d.2.8-0702-02	Wykonanie podlewok - dodatek za każdy 1 mm ponad 20 do 50 mm grubości 10.31	m m	 10.310	
				RAZEM	10.310
156	ZKNR C-2 d.2.8-0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego 10.31	m² m²	 10.310	
				RAZEM	10.310
157	ZKNR C-2 d.2.8-0605-07	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 30-40 mm 10.31	m² m²	 10.310	
				RAZEM	10.310
158	ZKNR C-2 d.2.8-0506-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11,30 płytek na 1 m² 10.314	m² m²	 10.314	
				RAZEM	10.314
159	ZKNR C-2 d.2.8-0515-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.9		Pomieszczenia parteru - pozostałe - posadzka pomieszczenia nr 7			
160	ZKNR C-2 d.2.9-0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
161	ZKNR C-2 d.2.9-0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
162	ZKNR C-2 d.2.9-0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie 54.68	m² m²	 54.680	
				RAZEM	54.680
163	ZKNR C-2 d.2.9-0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego 54.68	m² m²	 54.680	
				RAZEM	54.680
164	ZKNR C-2 d.2.9-0605-01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm 54.68	m² m²	 54.680	
				RAZEM	54.680
165	ZKNR C-2 d.2.9-0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW-jednowarstwowych na przygotowanym podłożu; wykładzina PCW-jednowarstwowa homogeniczna 65.62	m² m²	 65.620	
				RAZEM	65.620
166	ZKNR C-2 d.2.9-0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 65.62	m² m²	 65.620	
				RAZEM	65.620
2.10		Pomieszczenia parteru - pozostałe - posadzka pomieszczenia nr 3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167 d.2.1.0601-02 0	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
168 d.2.1.0601-03 0	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
169 d.2.1.0601-08 0	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
		17.21	m ²	17.210	
				RAZEM	17.210
170 d.2.1.1122-03 0-analogia	KNR W-2-02	Parkiet mozaikowy układanie paneli podłogowych zgodnie z dokumentacją techniczną	m ²		
		17.21	m ²	17.210	
				RAZEM	17.210
2.11		Pomieszczenia parteru - pozostałe - wuwóz gruzu i materiałów rozbiórkowych			
171 d.2.1.0108-11 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		11.69	m ³	11.690	
				RAZEM	11.690
172 d.2.1.0108-12 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km	m ³		
		11.69	m ³	11.690	
				RAZEM	11.690
173 d.2.1 kalk. własna 1		Koszt składowania gruzu na wysypisku	t		
		18.7	t	18.700	
				RAZEM	18.700