
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45431000-7 Kładzenie płytek
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Andersa 34 w Zabrze" (koszty niekwalifikowane).
ADRES INWESTYCJI : Zabrze, ul. Andersa 34
INWESTOR : Urząd Miejski
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszolek
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter pomieszczenia P1.5, P1.6, P1.12, P1.13, P1.16, P1.27, P1.28, P1.29, P1.32, P1.33			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. P1.6, P1.12, P1.13, P1.28 112.68	m ² m ²	 112.680	
				RAZEM	112.680
2 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików 71.2	m m	 71.200	
				RAZEM	71.200
3 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 95.67	m ² m ²	 95.670	
				RAZEM	95.670
4 d.1	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 95.67	m ² m ²	 95.670	
				RAZEM	95.670
5 d.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina heterogeniczna (z wywinięciem na ściany) 104.37	m ² m ²	 104.370	
				RAZEM	104.370
6 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 104.37	m ² m ²	 104.370	
				RAZEM	104.370
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 63.71	m ² m ²	 63.710	
				RAZEM	63.710
8 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych P1.5, P1.12, P1.13, P1.16, P1.27, P1.28, P1.29, P1.32, P1.33 138.47	m ² m ²	 138.470	
				RAZEM	138.470
9 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych P1.5, P1.12, P1.13, P1.16, P1.27, P1.28, P1.29, P1.32, P1.33 269.19	m ² m ²	 269.190	
				RAZEM	269.190
10 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 4.6	m ³ m ³	 4.600	
				RAZEM	4.600
13 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 4.6	m ³ m ³	 4.600	
				RAZEM	4.600
14 d.1	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie gruzu, wykładzin, drzwi 4.6	m ³ m ³	 4.600	
				RAZEM	4.600
2		Piętro pomieszczenia P2.11, P2.12, P2.13, P2.14, P2.17, P2.21, P2.23, P2.27			
15 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. P2.11, P2.12, P2.13, P2.14, P2.17, P2.21, P2.23, P2.27 143.37	m ² m ²	 143.370	
				RAZEM	143.370
16 d.2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików 132.4	m m	 132.400	
				RAZEM	132.400
17 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 143.37	m ² m ²	 143.370	
				RAZEM	143.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziną podłog.z tworzyw szt.	m ²		
		143.37	m ²	143.370	
				RAZEM	143.370
19	KNR 2-02 d.2 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina heterogeniczna (z wywinięciem na ściany)	m ²		
		159.77	m ²	159.770	
				RAZEM	159.770
20	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		159.77	m ²	159.770	
				RAZEM	159.770
21	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		26.3	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
22	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych P2.14, P2.17, P2.21, P2.23, P2.27	m ²		
		91.88	m ²	91.880	
				RAZEM	91.880
23	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		181	m ²	181.000	
				RAZEM	181.000
24	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
27	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
28	Kalkulacja d.2 własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800