

OVO
GRĄBCZEWSKY ARCHITEKCI
OSKAR GRĄBCZEWSKI
40-737 KATOWICE
UL. MAŁOPOLSKA 2/4
NIP: 634-175-20-81
Tel +48 605 830 746
ovo_grabczewscy@wp.pl
www.ovo-grabczewscy.pl

**PROJEKT REMONTU POMNIKA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
NA CMENTARZU PRZY PARAFII ŚW. ANDRZEJA W ZABRZU**

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres inwestycji : Zabrze, ul. Wolności 186

Inwestor : Miasto Zabrze
UL. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze

OPRACOWAŁ

Projektant sprawdzający: Mgr inż. arch. Oskar Grąbczewski

LP	Podstawa	Opis	Jedn. obm	Ilość
1.	kalk. własna	Usunięcie istniejących krzewów i bylin	m2	50,50
	SUMA 1			
2.	kalk. własna	demontaż i wymiana uszkodzonych tablic z nazwiskami powstańców	Szt.	2
	SUMA 2			
3.	kalk. własna	wykonanie i osadzenie na mogiłach 8 krzyży powstańczych		
3.1		Wykonanie krzyża –prefabrykat z betonu architektonicznego C30/35 58/36/10	szt	8
3.2		Wykonanie fundamentu prefabrykowanego C20/25 wraz z izolacją przeciwwodną	szt	8
3.3		Montaż krzyża i ręczne osadzenie fundamentu	szt	8
	SUMA 3			
4	kalk. własna	obsadzenie mogił barwinkiem pospolitym białym „Gertrude Jekyll”(Vinca minor Gertrude Jekyll) wielkość pojemnika P9 w ilości 9 szt. na m2 wraz z kompleksową pielęgnacją zieleni		
4.1		Przekopanie ręczne ziemi na gł. 20 cm z odchwaszczeniem	m2	50,50
4.2		rozłożenie kompostu gr 5 cm i zmieszanie go z istniejącą ziemią urodzajną,	m2	50,50
4.3		wyrównanie powierzchni,	m2	50,50
4.4		obsadzenie mogił barwinkiem pospolitym białym „Gertrude Jekyll”(Vinca minor Gertrude Jekyll) wielkość pojemnika P9 w ilości 9 szt. na m2	szt.	455
	SUMA 4			
5	kalk. własna	Oczyszczenie, odrdzewienie i pomalowanie na czarno metalowych elementów ogrodzenia.	m2	8,6
	SUMA 5			
6	kalk. własna	Naprawa i malowanie betonowych elementów pomnika i ogrodzenia		
6.1		Prace przygotowawcze Ostukanie i usunięcie miejsc głuchych, usunięcie powłok malarskich w całości	m2	73,62
6.2		Iniekcje rys i pęknięć	m2	3,66
6.3		Uzupełnienie ubytków w betonie	m2	3,23
6.4		Fluatowanie pomnika i posadzki	m2	109,62

6.5		Malowanie pomnika i posadzki	m2	109,62
6.6		Impregnacja posadzki i podium	m2	47,27
	SUMA 6			
	SUMA 1-6			