

LEGENDA

- zakres opracowania
- projektowane przegrody
- demontowane przegrody
- istniejące przegrody
- wentylacja grawitacyjna
- pion kanalizacyjny
- nawiew
- projektowane elementy wyposażenia
- uchwyty ścienne
- kocioł gazowy
- wpust podłogowy
- izolacja przeciwwodna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - wg ISO-PN-ISO 9836:1997


Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia
0.01	Spocznik	3,32 m2
0.02	Komunikacja	9,52 m2
razem		12,84 m2

1.01	Przedpokój	10,81 m2
1.02	Kuchnia	13,68 m2
1.03	Łazienka	11,61 m2
1.04	Pokój	25,22 m2
1.05	Pokój	30,28 m2
1.06	Pokój	27,30 m2
razem		118,90 m2

3.01	Przedpokój	10,91 m2
3.02	Pokój	26,31 m2
3.03	Kuchnia	13,95 m2
3.04	Łazienka	11,24 m2
3.05	Pokój	24,91 m2
razem		87,32 m2

4.01	Sala sprzed.	35,26 m2
4.02	Zaplecze	32,65 m2
razem		67,92 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 219,06 m2



UWAGI!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI.
WYMIARY STOLARKI OTWOROWEJ POBRAĆ Z NATURY PO USUNIĘCIU ISTNIEJĄCEJ I UZUPEŁNIENIU EWENTUALNYCH UBYTKÓW.
INSTALACJE WEWNĘTRZNE I WENTYLACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z STOSOWNYMI, ODREBNYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI NP OPINIA KOMINIARSKA.
DOPROWADZIĆ WENTYLACJĘ OKAPU DO ISNIEJĄCEGO PIONU WENTYLACYJNEGO, W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAĆ POCHŁANIACZ.
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZGODNIE Z ODREBNYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI.

PLATFORMA PRZYSCHODOWA
-mocowanie do ściany
-udźwig 225kg
-platforma składana 90x80cm

podwyższenie posadzki o 17cm
-płytki antypoślizgowe
na kleju mrozoodpornym 2cm
-jastyry na foli PE 5cm
-styropian twardy 10cm

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWA LOKALE MIESZKALNE CHRONIONE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
INWESTOR	URZĄD MIASTA ZABRZE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7, 41-800 ZABRZE	
ADRES	UL. BYTOMSKA 109, 41-803 ZABRZE, DZ. NR 995/74	
TYTUŁ	PROJEKT - RZUT PARTERU	SKALA 1:50
PROJEKT INŻ.	WIESŁAW BIAŁCZYK upr. nr 122/82	DATA LUTY 2016
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ BERDA	NR RYS. 4