




RZUT DACHU



RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO



elementy projektowane
Ocieplenie ścian: ściany zewnętrzne część nadziemna - styropian gr.15cm ściany zewn. cz. podziemna, piwnice - styropian ekstrudowany gr.15cm ściany zewn. cz. podziemna, fundamenty - styropian ekstrudowany gr.10cm ściany wnek okiennych i drzwiowych - styropian ekstrudowany gr.3cm
UWAGI: 1. Rysunki wszystkich branż rozpatrywać łącznie. 2. Wymiary drzwi podano w świetle otwartych skrzydeł. 3. Wymiar otworu na zewnątrz ściany to wymiar otworu okiennego, drzwiowego po ociepleniu. Przed ociepleniem należy skuć tynk w ościeżach. 4. Przed zamówieniem okien i drzwi wymiary wszystkich otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie. 5. Wysokości parapetów wewnętrznych podano do wierzchu, grubość parapetów ok. 5cm. 6. Dopuszcza się tolerancję wymiarów z inwentaryzacji +/-5cm. 7. Wymienić wszystkie parapety zewnętrzne na parapety z blachy ocynkowanej 0,55mm, kolor RAL 3009, parapety powinny wystawać 4cm poza lico ściany ocieplonej.

appo autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4, tel: 666 409 333

nazwa zamówienia:	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 w Zabrze ul. Ściegiennego 1"		
lokalizacja:	Zabrze, ul. ks. Piotra Ściegiennego 1; dz. ewid. nr: 1409/18		
część zamówienia:	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża:	ARCHITEKTURA		
nazwa rysunku:	Rzut dachu i poddasza nieużytkowego	data: 05.2017	
projektant:	mgr inż. arch. Jan Pudło, upr. spec. arch. b. o. nr 482/85	skala: 1:100	
opracowanie:	inż. arch. Kaja Pajek	nr rys. A-06	