





ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA:

	S 0505-Y30R (ŚCIANY - TYNK AKRYLOWY)
	S-0520-Y30R (COKÓŁ - TYNK ŻYWICZNY, MOZAIKOWY)
	RAL 3009 (OBRÓBKI BLACHARSKIE)

elementy projektowane

Ocieplenie ścian:

ściany zewnętrzne część nadziemna - styropian gr.15cm  
ściany zewn. cz. podziemna, piwnice - styropian ekstrudowany gr.15cm  
ściany zewn. cz. podziemna, fundamenty - styr. ekstrudowany gr.10cm  
ściany wnęk okiennych i drzwiowych - styropian ekstrudowany gr.3cm

UWAGI:

1. Rysunki wszystkich branż rozpatrywać łącznie.
2. Wymiary drzwi podano w świetle otwartych skrzydeł.
3. Wymiar otworu na zewnątrz ściany to wymiar otworu okiennego, drzwiowego po ociepleniu. Przed ociepleniem należy skuć tynk w ościeżach.
4. Przed zamówieniem okien i drzwi wymiary wszystkich otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie.
5. Wysokości parapetów wewnętrznych podano do wierzchu, grubość parapetów ok. 5cm.
6. Dopuszcza się tolerancję wymiarów z inwentaryzacji +/-5cm.
7. Wymienić wszystkie parapety zewnętrzne na parapety z blachy ocynkowanej 0,55mm, kolor RAL 3009, parapety powinny wystawać 4cm poza lico ściany ocieplonej.



autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"  
41-703 Ruda Śląska, ul.Wołkowa 4, tel: 666 409 333

nazwa zamówienia:	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 w Zabrze ul. Ściegiennego 1"		
lokalizacja:	Zabrze, ul. ks. Piotra Ściegiennego 1; dz. ewid. nr: 1409/18		
część zamówienia:	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża:	ARCHITEKTURA		
nazwa rysunku:	Elewacje	data: 05.2017	
projektant:	mgr inż. arch. Jan Pudło, upr. spec. arch. b. o. nr 482/85	skala: 1:100	
opracowanie:	inż. arch. Kaja Pajek	nr rys. A-05	