








Pozycja	O-9	O-10	O-11	O-12	
Schemat	powierzchnia okna 1,14 m <sup>2</sup>  	powierzchnia okna 0,45 m <sup>2</sup>  	powierzchnia okna 0,32 m <sup>2</sup>  	powierzchnia okna 0,56 m <sup>2</sup>  	
	Zewnętrzny wym. pozycji okiennej	1750x650	900x500	450x700	750x740
	Ilość wyrobów na danej kondygnacji	PODDASZE - LUKARNA 3	PODDASZE - LUKARNA 4	PODDASZE - LUKARNA 4	PARTER 3
	łącznie ilość	3	4	4	3
UWAGI	Stolarka na profilach PVC U=0,9 W/m²K Profil w kolorze dobranym podczas nadzorów autorskich Klamka z zamkiem ( zabezpieczenie przed otwarciem ) Nawietrzak higrosterowalny Profil dekoracyjny wklejany na belkę ślemieniową				
Pozycja	O-13	D-1	D-2		
Schemat	powierzchnia okna 0,58 m <sup>2</sup>  	powierzchnia drzwi 2,67 m <sup>2</sup>  	powierzchnia drzwi 10,83 m <sup>2</sup>  		
	Zewnętrzny wym. pozycji okiennej	780x740	1120x243	2700x4290	
	Ilość wyrobów na danej kondygnacji	PIWNICA 3	PARTER 4	PARTER 2	
	łącznie ilość	3	4	2	
UWAGI	Stolarka na profilach PVC U=0,9 W/m²K Klamka z zamkiem ( zabezpieczenie przed otwarciem ) Nawietrzak higrosterowalny Profil w kolorze dobranym podczas nadzorów autorskich	Drzwi drewniane , wzmacniane U=1,3 W/m²K Kolor dobrany podczas nadzorów autorskich			
WAŻNE: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zbudowę z placu budowy					

Uwaga:  
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

**PROJEKT BUDOWLANO-  
WYKONAWCZY**

**Branża:** architektura

<b>Projektował:</b>	nr upr.	specjaln.	podpis
<b>Projektant:</b>			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/ 2012	architekt.	
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
<b>Opracowanie:</b>			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			
mgr inż. arch. Jakub Śmietana			

**PROJEKTPLUSARCHITEKCI**  
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze  
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl  
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



**CAD:** Archicad 21/PPA  
Licencja nr 3-3904922

**Nazwa inwestycji:**

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3  
w Zabrzu przy ul. Pileckiego 2 w zakresie:  
- Wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej  
- Docieplenia stropodachu ( nieużytkowego poddasza )  
- Wymiany instalacji odgromowej”

**Inwestor:**  
Miasto Zabrze  
ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze

**Adres inwestycji:**  
ul. Pileckiego 2  
Zabrze

**Nr działki:**  
5400/99

**Nazwa rysunku:**  
ZESTAWIENIE STOLARKI Cz.2

Data: 2018-05-08  
Format druku:  
A3

Skala:  
**1:50**

Nr Rys.:  
**A-7**

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.