

Załącznik nr 1 - Zakres robót

		j.m.	ilość	Kwota brutto zł
Szalec miejski przy DMIT ul. De Gaulle'a	Elewacja			
	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych	m2	1,8	
	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych, szpachlowanych jednokrotnie	m2	1,8	
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	4,4	
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	100	
	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2	100	
	Dach			
	Drobne naprawy pokrycia z papy termozgrzewalnej polegające na wstawieniu łat do 1m2 (obróbka rur, komina)	szt	5	
	Schody			
	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	msc	4	
	Wnętrze			
	Dwukrotne odgrzybianie sufitów o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	40	
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	140	
Szalec miejski przy ul. Bytomskiej	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2	m2	40	
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2	m2	100	
			Suma	
	Rynny			
	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 0,25 m z blachy z cynku	m	1	
Pergola (zelenic na ul. Floriana)	Uzupełnienie blacha ocynkowana rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	4	
			Suma	
	Konstrukcja			
Cmentarz komunalny ul. Pokoju	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - murłaty i podwaliny	m	20	
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów- krokwie zwykłe i kleszcze	m	13,2	
	Wzmocnienie krokwi przez zamocowanie końcówki do kątownika	m	2	
Ogrodzenie			Suma	
	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 1,5 m- uzupełnienie ogrodzenia betonowego	m2	2,5	
	Wymiana furtki i bramy wjazdowej	kpl	1	
Suma całości			Suma	
			Suma całości	