


2700

2700

RZUT PARTERU / PRZYZIEMIE poz. +/- 0.00 / -0.82 skala 1:100



RZUT PIWNICY poz. -4,73 skala 1:100

INWENTARYZACJA

- OPIS PRZEGRÓD
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - gr. 51 cm
 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA - gr. 25 i 38 cm
 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA - gr. 6 i 12 cm
 - STROPY CERAMICZNE GĘSTOŻEBROWE - h = 30cm (brutto)
 - STROPODACH - i.w. ocieplony z zewnątrz żużłem ze spadkami obustronnymi, kryty papą
 - KLATKI SCHODOWE - MONOLITYCZNE ŻELBETOWE
 - OKNA - drewniane skrzynkowe
- WYMIARY OKIEN:
- parter - 85x110 i 90x110
 - piętro - 145x150 i 195x195
 - II piętro - 100x180
 - sala gimnastyczna - 85x120
 - okna do słowni - 120x140 (2 szt.)
 - okna do biblioteki i warsztatu - 90x110 (2 szt.)
 - okna do piwnicy - 90x90 (6 szt.)

UWAGA

Grubość przegród podano w wymiarach konstrukcyjnych dla cegły pełnej
Ściany obustronnie tynkowane co powoduje uzyskanie wymiaru brutto
odpowiednio:

- dla ścian 51cm gr. ok. 55cm
- dla ścian 38cm gr. ok. 42cm
- dla ścian 25cm gr. ok. 28cm
- dla ścian 6cm gr. ok. 10cm