

BZP.271.32.2020.MZ
B485

Zabrze, dn. 17.06.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ, oraz przedłuża termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

**„Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9
w Zabrzu”**

Pytanie nr 1

STYROPIAN – roboty dociepleniowe powyżej gruntu

- Projekt, część opisowa – wydano styropian: „wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie „lekkiej – mokrej” z zastosowaniem styropianu EPS-80 0,36 FASADA”

- Przedmiar część opisowa:

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych:

„wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie „lekkiej - mokrej” z zastosowaniem styropianu EPS-80 0,36 FASADA”

- Przedmiar, pozycja do wyceny, roboty dociepleniowe powyżej gruntu, poz.33 – styropian $\lambda=0,031$ FASADA

- Projekt, część rysunkowa -przekrój, rys. A/PW-5 : STYROPIAN $\lambda=0,031$ W/mK gr. 15cm

Prosimy o wskazanie który z wyżej wymienionych parametrów (λ) styropianu jest prawidłowy i który należy przyjąć do wyceny w celu prawidłowej wyceny przez wszystkich wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że prawidłowy parametr styropianu to $\lambda=0,031$ W/mK o gr. 15cm jak w poz. 33 przedmiaru.


Pytanie nr 2

STYROPIAN – roboty dociepleniowe poniżej poziomu terenu

- Projekt, część opisowa :

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
Katarzyna Dzioba


 SEKAP

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fiks


Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

A 2.5.1 FUNDAMENTY

Termomodernizacja nie ingerowała w istniejące fundamenty, przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zastosowaniem papy termozgrzewalnej od zewnątrz oraz izolację termiczną z zastosowaniem styropianu gr. 15cm ESP200 kondygnacji piwnic oraz poniżej poziomu terenu. Całość wykonać na podstawie szczegółów technicznych.

A 2.5.9 IZOLACJE

Projekt termomodernizacji przewiduje konieczność wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych od strony zewnętrznej z zastosowaniem izolacji na bazie bitumicznej w formie do smarowania oraz ocieplenie fundamentów na głębokość ok. 140cm poniżej poziomu terenu styropianem ekstrudowanym $\lambda=0,036$ W/mK o grubości 15cm. Całość zabezpieczyć klejem z siatką oraz folią kubełkową.

Przed wykonaniem izolacji ścian fundamentowych należy rozebrać istniejące panele elewacyjne mocowane na ruszcie drewnianym

- Projekt, część opisowa, dalsza:

Wykonanie Ocieplenia ścian przy gruncie styropianem o gr. 15cm

Na przygotowane podłoże zastosować grunt bitumiczny. W narożach wykonać fasety za pomocą mas bitumicznych. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć izolację bitumiczną a następnie przykleić płyty styropianu ekstrudowanego lub EPS200.

- Projekt, część rysunkowa – przekrój, rys. A/PW-5:

Styropian XPS 0,036 W/mK gr. 15cm

W związku z tym, że w projekcie w części opisowej, w projekcie w części rysunkowej wydano styropian o różnych parametrach technicznych prosimy o wskazanie który z wyżej wymienionych styropianów należy przyjąć do wyceny w celu umożliwienia prawidłowej wyceny wszystkim wykonawcom.

Prosimy również o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje, to jest:

- wykonanie fasety
- zabezpieczenie styropianu poprzez wykonanie warstwy siatki z klejem
- ułożenie folii kubełkowej

W związku z istniejącym zapisem w poz.A2.5.9:

Cyt: „Przed wykonaniem izolacji ścian fundamentowych należy rozebrać istniejące panele elewacyjne mocowane na ruszcie drewnianym”

Prosimy o wyjaśnienie o jakie panele chodzi oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o wyżej wymieniony zakres prac.

Odpowiedź


Zamawiający informuje, że prawidłowy parametr styropianu to XPS $\lambda=0,036$ W/mK o gr. 15cm zgodnie z rysunkiem A/PW-5. Styropian należy zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną listwami wentylacyjnymi.

W związku z powyższym do przedmiaru i wyceny należy dodać n/w pozycje (kalk. własną), które w opisie będą miały zapis:

- wykonanie fasety – 125 mb
- ułożenie folii kubełkowej 340,38 m2 oraz

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA

mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor

mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

- zakończenie listwami wentylacyjnymi 125 mb

Ponadto należy ująć dodatkową pozycję (kalk. własną) o opisie pozycji : rozbiórka okładzin ściennych prefabrykowanych wraz z rusztem w ilości 340 m2.

Pytanie nr 3

FUNDAMENTY izolacja

- projekt, część opisowa

A 2.5.1 FUNDAMENTY

Termomodernizacja nie ingerowała w istniejące fundamenty, przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zastosowaniem papy termozgrzewalnej od zewnątrz oraz izolację termiczną z zastosowaniem styropianu gr. 15cm ESP200 kondygnacji piwnic oraz poniżej poziomu terenu. Całość wykonać na podstawie szczegółów technicznych.

A 2.5.9 IZOLACJE

Projekt termomodernizacji przewiduje konieczność wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych od strony zewnętrznej z zastosowaniem izolacji na bazie bitumicznej w formie do smarowania....

- przedmiar : izolacja pionowa powłokowa murów z dwóch warstw lepiku asfaltowego....

Prosimy o podanie technologii w jakiej należy wykonać izolację pionową ścian zagłębionych.

Prosimy również o wynikowe uzupełnienie przedmiaru prac.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, prace należy wykonać zgodnie z technologią tj.:

- Ściany fundamentowe zagruntować bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych

Ponadto Zamawiający informuje, że do kalkulacji ceny kosztorysowej należy przyjąć w przedmiarze cz. architektonicznej:

- poz. 24 –obmiar jest: 272.31 m2 prawidłowy winien być 340,38 m2

Pytanie nr 4

6.TYNK

- Projekt, część opisowa – wydano tynk: Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych:

-”zewnętrznych i zabezpieczenie cienkowarstwowym tynkiem silikonowo silikatowym;”

- Projekt, część opisowa w dalszej części:

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna być tynkiem silikonowo silikatowym o strukturze „baranka”

- Przedmiar, część opisowa:

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych:

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

-”przyklejanego do ścian istniejących zewnętrznych i zabezpieczenie cienkowarstwowym tynkiem silikonowo silikatowym;
 - Projekt, część rysunkowa: tynk silikatowo silikonowy
 - Przedmiar, pozycja do wyceny, roboty dociepleniowe powyżej gruntu, poz.40 – Tynk elewacyjny cienkowarstwowo silikatowy
- Jednocześnie do malowania wydana jest farba silikonowa.
STWiOR nie wskazuje jednoznacznie na rodzaj zastosowanego tynku.
Prosimy o informację jaki tynk ma być zastosowany oraz potwierdzenie konieczności malowania wyżej wymienionej farbą silikonową.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy wykonać tynk cienkowarstwowo silikonowo-silikatowy. Ponadto tynk mozaikowy obejmuje część nadziemną ścian piwnic – nie uwzględnia części podziemnej. W pozycji przedmiaru nr 41 należy uwzględnić malowanie tynków jednym kolorem.

Pytanie nr 5

PARAPETY ZEWNĘTRZNE

- Projekt, część opisowa

Planowana inwestycja obejmuje:

.....”- wymiana parapetów zewnętrznych – blacha powlekana gr. 0,5mm”

- Projekt, część opisowa, dalsza część:

A 2.6.4 PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE

„Blacha gr. 0,5mm ...”

...”Kolor: zgodne z projektem kolorystyki, dopasowane do pokrycia dachowego”

- STWiOR:

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,aluminiowej)

- Przedmiar, poz.52 – Parapety zewnętrzne - z blachy tytan cynk...

Prosimy o podanie z jakiej blachy należy wykonać podokienniki zewnętrzne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na to pytanie udzielił odpowiedzi w dn. 10.06.2020 r. (odpowiedź na pytanie nr 2, BZP.271.32.2020.MZ, B 465)

Pytanie nr 6

PARAPETY WEWNĘTRZNE

- Projekt, część opisowa

2.7.5 PODOKIENNIKI WEWNĘTRZNE

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

„Podczas prac związanych z wymianą stolarki wewnętrznej zaistnieje konieczność wykonania nowych podokienników. Parapety należy wykonać z konglomeratu kwarcowego koloru szarego. Podokienniki wypuścić 5 cm poza lico wykończonej ściany. Narożniki zaokrąglone. Parapety gr. 3cm”

W związku z tym, że konglomerat kwarcowy jest materiałem, który znacznie wpłynie na koszt całości, prosimy o potwierdzenie, że faktycznie taki materiał powinien być zastosowany do wykonania parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że **podtrzymuje zapis o wykonaniu parapetów z konglomeratu kwarcowego kolorze szarym.**

Pytanie nr 7

RYSUNKI NA ELEWACJACH – elementy graficzne

- Projekt – część rysunkowa, - Projekt, część rysunkowa A/PW-7 (słoneczniki) (Kolorystyka elewacji)

Na elewacji występują (namalowane) elementy graficzne – słoneczniki.

W pozostałej części dokumentacji projektowej, opisowej oraz w przedmiarze brak jakiegokolwiek informacji na temat tych elementów - na przykład brak dokładnych wymiarów poszczególnych elementów w celu wykonania szablonów do ich namalowania

Prosimy o podanie istotnych informacji potrzebnych do prawidłowej wyceny – rysunek graficzny w skali (wielkość) poszczególnych elementów potrzebnych do wykonania szablonów oraz wprowadzenie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rysunek grafik wykonany został w skali 1:100 a maksymalne wymiary grafik to 145x221 cm.

Należy wprowadzić do przedmiaru i wyceny dodatkową pozycję (kalk. własną) o opisie pozycji „malowanie rysunków graficznych na elewacji” – 1 kpl.

Pytanie nr 8

OKNA PRZECIWPOŻAROWE

W związku z tym, że projekt – część rysunkowa, nazwa rysunku ELEWACJE A/PW-8 zawierający zestawienie stolarki okiennej oraz pozostałe rysunki nie związane z zestawieniem stolarki (dotyczy rysunków różnych) zawierają zapis:

„Okna przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania norm europejskich, przewidziane dla klas odporności ogniowej potwierdzone Aprobata Techniczną”

W zestawieniu stolarki nie wydano okien przeciwpożarowych.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Prosimy o wskazanie których okien dotyczy powyższy zapis i ewentualną weryfikację zestawienia stolarki okiennej wraz z uzupełnieniem przedmiaru prac.

Odpowiedź

Projekt nie przewiduje zastosowania okien ppoż.

Pytanie nr 9

OKNA - kolorystyka

- Projekt, część rysunkowa rys.A/PW-8 „KOLOR RAL STANDARD”

W związku z tym, że kolorystyka palety RAL posiada kilkadziesiąt standardowych kolorów, prosimy o podanie konkretnego koloru RAL do wydanej stolarki okiennej w celu prawidłowej wyceny przez wszystkich wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okna zewnętrzne winny mieć kolor zbliżony do: np.: RAL 7035 lub RAL 7047.

Pytanie nr 10

DRZWI – kolorystyka

Brak opisów dotyczących kolorystyki drzwi.

Prosimy o podanie kolorystyki zaprojektowanych drzwi.

Drzwi zewnętrzne kolor zbliżony do: np.: RAL 7035 lub RAL 7047

Drzwi wewnętrzne do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inwestorem bądź użytkownikiem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne winny mieć kolor zbliżony do: np.: RAL 7035 lub RAL 7047. Drzwi wewnętrzne do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z Inwestorem bądź Użytkownikiem.

Pytanie nr 11

DRZWI – WYMIARY

- Zestawienie rys.

W zestawieniu drzwi - pozycja D4 - drzwi aluminiowe ciepłe - z rysunku wynika, że drzwi mają być dwuskrzydłowe z naswietłem, ale przy podanej szerokości 990 mm (wymiar otworu przygotowanego do osadzenia ościeżnicy)

Wykonanie wydanych drzwi jest niewykonalne oraz niezgodne z obowiązującymi normami.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Prosimy o przeanalizowanie wyżej wymienionego oraz dokonanie weryfikacji zestawienia stolarki oraz przedmiaru prac.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że drzwi zewnętrzne winny mieć szerokość 1480mm.

Pytanie nr 12

ZADASZENIE WEJŚĆ

- Projekt, część opisowa

A2.6.7. ZADASZENIE WEJŚĆ

Zadaszenie wykonać jako daszki szklane wykonane ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego montowane do elementów konstrukcyjnych budynku. Zadaszenia wypuścić min. 1.5m poza lico budynku. Najniższa krawędź zadaszenia ma znajdować się na wysokości 2,5m powyżej 0 budynku. Zadaszenia wykonać wg rys. wykonawczych A/PW-10

- Projekt, część rysunkowa

a) zadaszenie rysunek A/PW-10

b) rzut I piętra rys.A/PW-3

c) elewacje A/PW-6

Powyższe części projektu – części opisowej, części rysunkowej wskazują na konieczność wykonania daszków. Brak pozycji w przedmiarze.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wykonania zadaszenia wejść wraz z obmiarami.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w przedmiarze i ująć w wycenie dodatkową pozycję (kalk. własna) o opisie zadaszenia systemowe – 2szt. Ponadto informujemy, że rysunek A/PW-10 – umożliwiła szczegółową i dokładną wycenę wykonania zadaszeń.

Pytanie nr 13

OBRÓBKI BLACHARSKIE

- Projekt, część opisowa:

A 2.6.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Blacha gr. 0,7mm łączona na rąbek podwójny. KOLOR: zgodne z projektem kolorystyki dopasowane do pokrycia dachowego.

- projekt, część rysunkowa

- Przedmiary: „obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej”....

- STWiOR

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

„5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o grubości od 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku.....”

Prosimy o podanie z jakiego rodzaju blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie oraz zweryfikowanie przedmiaru w celu prawidłowej wyceny przez wszystkich wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że udzielił już na to pytanie odpowiedzi w dniu 10.06.2020 r.

Pytanie nr 14

KOSTKA BRUKOWA – Opaski i roboty towarzyszące

- przedmiar: poz.91 : 48 m² i poz.96: 4,98 m²: „nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm...uwzględnić tylko robociznę i sprzęt – KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU.

- przedmiar, odzysk: pozycja 8, ilość: 15,63 m²

Kostka z odzysku nie pokrywa zapotrzebowania pozycji 91 i poz.96 z przedmiaru.

Prosimy o zajęcie stanowiska co do wykonania opaski żwirowej oraz ewentualną zmianę przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w poz. 8 przedmiaru dot. rozbiórki nawierzchni ujęto jedynie rozbiórkę części nawierzchni, a w poz. 91 oraz 96 należy przewidzieć rozebranie i ułożenie istniejącej nawierzchni. Opaskę żwirową ujęto w przedmiarze w poz. 86-88.

Pytanie nr 15

W związku z przygotowywaniem oferty dla przetargu numer BZP.271.32.2020.MZ - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęcza 9 w Zabrzu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących postępowania. W przedmiarze dotyczącym instalacji elektrycznych znajdują się pozycje, w których brak jest szczegółowego opisu odnośnie jakich materiałów i rozwiązań dotyczą co bardzo utrudnia lub wręcz uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty przez oferentów.

Wspomniane braki dotyczą:

- pozycji dla układania kabli i przewodów gdzie brak jest opisu jakich kabli dotyczą pozycje (p. 9-11, 31-36, 68-70, 91-92, 121-122, 156),

- pozycji dla montażu skrzynek rozdzielczych (p. 20, 52-54, 81),

- pozycji dla montażu opraw oświetleniowych (p. 103-112, 137-147, 169-174).

Prosimy również o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja nr 51 przedmiaru elektrycznego

"Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Panel sterowania LED".

Brak takiego urządzenia w opisie technicznym, nie można go również znaleźć na rysunkach.

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że parametry materiałów są następujące dla poszczególnych pozycji:

Pozycja 9 – YDYżo 3x2,5mm²

Pozycja 10 - YDYżo 5x4mm²

Pozycja 11 - YDYżo 5x10mm

Pozycja 31 - Przewody YDYżo 3x2,5mm

Pozycja 32 - Kabel FTP kat. 6e

Pozycja 33 - Przewody YDYżo 5x4mm²

Pozycja 34 - Przewody YDYżo 5x10mm

Pozycja 35 - Kabel YKY 4x35mm

Pozycja 36 - Przewód HDMI

Pozycja 68 - Przewody YDYżo 3x2,5mm

Pozycja 69 - Przewody YDYżo 5x10mm

Pozycja 70 - Przewód HDMI

Pozycja 91 - Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm²

Pozycja 92 - Przewody kabelkowe YKY 3x1,5mm²

Pozycja 121 - Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm²

Pozycja 122 - Przewody kabelkowe YKY 3x1,5mm²

Pozycja 156 - Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm²

Pozycja 20 - Rozdzielnica R.1

Pozycja 52 – Rozdzielnica R.G.

Pozycja 53 – Rozdzielnica R.K.

Pozycja 54 – Złącze pomiarowe napowietrzne

Pozycja 81 – Rozdzielnica R.2.

Ponadto informujemy, że na rysunkach technicznych podano, na ile modułów należy dobrać obudowę rozdzielnic. W przedmiarze opisano, że należy wykonać rozdzielnice podtynkowe oraz w dokumentacji opisano podstawowe parametry opraw.

Pytanie nr 16

- a) Branża elektryczna. Na rysunku E3 rzut piętra widnieje oprawa C1, która nie została uwzględniona w przedmiarze. Ze względu na kosztorysową formę wynagrodzenia, proszę o poprawienie przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oprawa C1 ujęta jest w poz. 104 przedmiaru robót elektrycznych.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wołoszka-Fuks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

- b) Branża elektryczna. Na rysunku E6 rzut piętra widnieje oprawa J, która nie została uwzględniona w przedmiarze. Ze względu na kosztorysową formę wynagrodzenia, proszę o poprawienie przedmiarów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oprawy J należy ująć w pozycji 112 i 147 zmieniając obmiar w poz. 112 – z 1szt. na 2szt. i 147 z 1 szt. na 2 szt.

- c) Branża elektryczna. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o listę kablową.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 15.

- d) Branża elektryczne. W przedmiarze branży elektrycznej wszystkie pozycje dotyczące kabli i przewodów są opisane ogólnie. Proszę o poprawienie przedmiaru i wpisanie do opisu poszczególnych pozycji typów przewodów którego dotyczy dana pozycja.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 15

Pytanie nr 17

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru „Przedmiar robót Przedszkole nr 23. Aktualizacja. Branża elektryczna v.1” o nazwy materiałów zastosowanych w poszczególnych pozycjach przedmiarowych (typy przewodów, opraw itp.). Ze względu na brak opisu w pozycjach i brak zestawienia materiałów, niemożliwe jest rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 15 i 16. W załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie materiałów do części elektrycznej (dokumentacja instalacji elektrycznej wykonanej przez Pracownię Kwadrat)

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnańska-Ruks

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Pytanie nr 18

Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów z części elektrycznej (brak w opisie technicznym) lub dokładniejsze opisanie przedmiaru robót ponieważ przykładowo w pozycji przedmiarowej 10 d.1 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al- 40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym nie wiadomo jaki przewód wycenić, takich pozycji jest wiele.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie nr 19

W odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia materiały itp. natomiast nie zmienia opisów pozycji w przedmiarze.

Prosimy o potwierdzenie iż opisy pozycji przedmiaru pozostają bez zmian lub wprowadzenie wymaganych zmian w w/w.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy przygotować ofertę wraz ze zmianami.

Równocześnie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć dodatkową n/w pozycję tj. ocieplenie ścian wełną mineralną, którą należy uwzględnić w przedmiarze dot. cz architektonicznej przedmiaru pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu”.

ZASTĘPCA
PREZIDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wołoszewska-Fuks

Lp.	Podst.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.	Razem
	KNR 23 2613/1		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej EPS 031 gr. 15 cm - przyklejenie płyt do ścian	m ²	50,000	50,000

Inspektor
mgr Monika Zdeb

Prezydent Miasta Zabrze

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień **23.06.2020r. godz. 10.00**

W konsekwencji, zmianie ulega treść punktu **8.1., 9., 11.1., i 11.3.** SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od 23.06.2020 r. do 22.07.2020 r.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**

tj. od **23.06.2020 r. do 22.07.2020 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

**Biurze Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219**

najpóźniej do dnia 23.06.2020 r. do godz. 10:00

**11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. 10:30**

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
mgr Katarzyna Dzioba

Zastępca Naczelnika Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata M... Szulik

Załącznik:

Przedmiar robót - do odpowiedzi na pytanie nr 17

Inspektor
mgr Monika Zdeb