


Fragment elewacji
wschodniej budynku
i przekrój B-B 1:75
stan projektowany



- Uwaga:
- W projekcie jako przykłady rozwiązań podano systemy konkretnych firm. Oprócz wyrobów producentów wymienionych w projekcie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych lub lepszych właściwościach techniczno użytkowych
 - Szczegółowa technologia dotycząca wykonania izolacji p.wilgociowej patrz część opisowa projektu.
 - Poziom posadowienia ław fundamentowych został przyjęty na podstawie poziomu posadzek piwnicy.
 - Szczegóły do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego
 - Wymiary sprawdź w naturze
 - Na rysunku nie uwzględniono wszystkich istniejących elementów wyposażenia.
 - parametry proponowanych materiałów podano w opisie technicznym. Na rysunkach podano odnośniki (cyfry w nawiasach) np. (2), (3).



Fragment elewacji wschodniej i przekrój B-B - stan projektowany
(po wyburzeniu tarasu i pomieszczeń poniżej) 1:75

..... Linia wykonania przepony poziomej
(otwory pod kątem 30-45° ,
otwory co 15 cm, średnica otworów 12 mm)



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/
projekt : Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
wyburzenia pomieszczeń piwnicznych
wraz z tarasem zlokalizowanym nad w/w
pomieszczeniami zlokalizowanymi od strony
wschodniej budynku Przedszkola nr 8
w Zabrze przy ul. Płaskowickiej 3
(działka nr 4009/315)

Inwestor : Miasto Zabrze
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

Projekt : mgr inż. arch. Mariusz Nazar
nr upr. 121/93

Fragment elewacji wschodniej budynku i przekrój B-B
STAN PROJEKTOWANY

Faza : projekt rozbiórki Branża : architektura nr rys. :

Skala : 1:75 Data : lipiec 2017 10