

Przedmiar robót

REMONT PODŁOGI SALI PRZEDSZKOLA

Budowa: **PRZEDSZKOLE NR 8**

Obiekt lub rodzaj robót: **POSADZKARSKIE**

Lokalizacja: **ZABRZE, UL. PŁASKOWICKIEJ**

Inwestor: **URZĄD MIEJSKI W ZABRZU, UL. POWSTAŃCÓW 5-7**

Data opracowania:

2020-03-13

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT PODŁOGI SALI PRZEDSZKOLA		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNRW 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - tylko rozbiórka R=0,5 , M=0,0, S=0,0 R = 0,500 M = 0,000 S = 0,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(9,05+8,54)*2	35,180000	
		RAZEM:	35,180000	m
1.2	KNRW 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54	77,287000	
		RAZEM:	77,287000	m2
1.3	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek - analogia - demontaż płyt paździerzowych	m2	77,287
1.4	KNRW 401/439/2	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe	m2	77,287
1.5	KNRW 401/439/3	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, legary		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*16	144,800000	
		RAZEM:	144,800000	m
1.6	KNRW 401/804/7	Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki	m2	77,287
1.7	KNRW 401/609/1	Rozebranie podsypek izolacyjnych, z gliny z sieczką, trocinami, trocin zmieszanych z wapnem, grubości do 10'cm	m2	77,287
1.8	KNRW 401/609/2	Rozebranie podsypek izolacyjnych, z gliny z sieczką, trocinami, trocin zmieszanych z wapnem, za każdy następny 1'cm grubości - krotność =18 Krotność=18	m2	77,287
2	Element	ROBOTY IZOLACYJNE		
2.1	KNRW 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III - pas tynku w poziomie posadzki 60 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(9,05+8,54)*2*0,60	21,108000	
		RAZEM:	21,108000	m2
2.2	KNRW 202/603/5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1'warstwa	m2	21,108
2.3	KNRW 202/603/6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę	m2	21,108
3	Element	ROBOTY BETONOWE		
3.1	KNRW 202/1103/2 (1)	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na stropie, pospółka		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,54*9,05*0,30	23,186100	
		RAZEM:	23,186100	m3
3.2	KNR 401/203/8	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,54*9,05*0,10	7,728700	
		RAZEM:	7,728700	m3
4	Element	ROBOTY IZOLACYJNE		
4.1	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - analogia- izolacja pozioma sali		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54	77,287000	
		RAZEM:	77,287000	m2
4.2	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54	77,287000	
		RAZEM:	77,287000	m2
4.3	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54	77,287000	
		RAZEM:	77,287000	m2
4.4	ZKNR C 2/604/5 (1)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkładu o grubości 45 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54	77,287000	
		RAZEM:	77,287000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
4.5	ZKNR C 2/604/6 (1)	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m2	77,287	
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54			77,287000
		RAZEM:			77,287000
4.6	ZKNR C 2/604/7	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych, nacinanie	m	35,180	
		Wyliczenie ilości robót:			
		(9,05+8,54)*2			35,180000
		RAZEM:			35,180000
4.7	ZKNR C 2/604/8	Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych, wypełnianie szczelin o szerokości 10 mm	m	35,180	
4.8	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	77,287	
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54			77,287000
		RAZEM:			77,287000
5	Element	KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG			
5.1	ZKNR C 2/603/4	Grunтовanie przygotowanego podłoża, mineralnego chłonnego	m2	77,287	
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54			77,287000
		RAZEM:			77,287000
5.2	ZKNR C 2/605/2 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm	m2	77,287	
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54			77,287000
		RAZEM:			77,287000
5.3	ZKNR C 2/606/4	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu, wykładziny PCW jednowarstwowe	m2	77,287	
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*8,54			77,287000
		RAZEM:			77,287000
5.4	ZKNR C 2/610/4	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	77,287	
5.5	KNRW 202/1124/7	Listwy przyściennie, drewniane	m	35,180	
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,05*2+8,54*2			35,180000
		RAZEM:			35,180000
5.6	KNRW 401/415/8	Wymiana elementów podłóg z desek, progi - analogia- listwy profilowe metalowe	szt	1	
6	Element	WYWÓZ GRUZU			
6.1	Kalkulacja własna	Wywóz gruzu- kontener	szt	1	