

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie zaleceń					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-04 0201-0100	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm powyżej terenu na zaprawie wapiennej - przyjęto 100% powierzchni murów	M3		
			M3	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 4-04 0504-0100 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - Rozebranie płyty pomnika	m2		
			m2	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Odtworzenie			
3	PKZ 1904 0110-0300	Mury ścian z kamienia łamanego twardego na zaprawie cementowej ponad 2 m3	M3		
			M3	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 0231 0501-0600	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta pomnika - kamień z odzysku	m2		
			m2	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 0231 0404-0400	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo piaskowej - schody - Kamień z odzysku	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	PKZ 1916 0211-1300 analogia	Montaż płaskorzeźb, wianków godła girland, popiersi, płyt pamiątkowych itp. o objętości m3/szt. do: 0,6 m3 Tablice, napisy i zdobienia	Szt.		
			Szt.	40.000	
				RAZEM	40.000