


RZUT - sanitariaty 2.1

1. UMYWALKA pojedyncza porcelanowa szer. 55 cm
z syfonem gruszkowym chromowanym, montowana do ściany - 5 szt.
+ bateria umywalkowa stojąca - 5 szt.
2. USTĘP z płuczką ustępową typu "kompakt"
/ deska wolnoopadająca tworzywo antybakteryjne - 4 szt.
3. PISUAR pojedynczy z zaworem splukującym- 2 szt.


PLYTKI PODŁOGOWE ceramiczne
- kolor jasny szary lub biały
- antypoślizgowe
- wym. 30 x 30 cm

PLYTKI ŚCIENNE ceramiczne
- kolor jasny szary lub biały / niebieski
- do wysokości 2 m
- wym. 20 x 25 cm



WIDOK A-A

- posadzka - płytki cer. podłogowe
- klej
- folia uszczelniająca
- strop istniejący




WIDOK B-B

ścianki sanitarne systemowe
- płyta HPL, kolor szary,
h=200 cm

LEGENDA

- ściany istniejące
- ściany projektowane
gips.-kart. na podkonstrukcji stalowej

Uwaga!
Na wszystkich ścianach poza ścianami z ustępami i umywalkami należy rozkład płytek ułożyć zgodnie z z widokiem A-A.



Tytuł rysunku
RZUT, WIDOKI - sanitariaty 2.1
- plansza aranżacyjna

Obiekt
Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w ranach Zabrzeńskiego budżetu partycypacyjnego, edycja VI - wniosek nr P0051

Rodzaj opracow.
Prawa autorskie zastrzeżone

Zespół projektowy
mgr inż. arch. S. Kaczorowski

Podpis
nr upr. 484/85

Skala
1:50

Il.rys. 11

Nr rys. 8A