# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA MAPY 1:500

Data opracowania mapy: 08.05.2020 r.

*Miejscowość: Zabrze*
*Jedn. ewidencyjna: M.Zabrze, ident.:247801_1*
*Obręb ewidencyjny: Zabrze, ident.:247801_1.0012*
*Układy współrzędnych: PUWP 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH*
*Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej:* ***WG.6640.1.146.2020***
*Wykonana przez: "MERIDIAN" Piotr Dymecki, ul. Mrozka 5/14, 41-800 Zabrze*
*Sporządził: Piotr Porzucek, nr świadectwa: 22169*




*Nie badano ksiąg wieczystych w zakresie opracowania pod kątem wpisów dotyczących służebności gruntowych i ograniczeń, gdyż projektowana inwestycja nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych powyższą mapą- zgodnie z zapisem paragrafu 80., punkt 5. Rozporządzenia*

*informacje dotyczące służebności w obszarze opracowania (w trybie § 80 rozporządzenia (Dz.U. Nr 263, poz. 1572 z 2011 r.)).*

**LEGENDA:**

| | |
|---|---|
| △ | istniejące i projektowane wejścia (1 i 2) na teren skweru |
| | granica działki inwestycyjnej objętej opracowaniem projektowym - składającej się z działek budowlanych nr 6168/9 i 6169/9 w Zabrzu; obszar oddziaływania zawiera sie w obrębie działki inwestycyjnej; |
| | zakres opracowania - zakres inwestycji w ramach działek budowlanych 6168/9 i 6169/9 w Zabrzu |
| | **NAWIERZCHNIE:** |
| huZ | nawierzchnia zielona (trawiasta) wraz z nasadzeniami projektowanymi oraz zielenią istniejącą |
| | nasadzenia: drzewa, krzewy i byliny projektowane wg szczegółowego spisu zawartego w opisie technicznym |
| UT0 | nawierzchnia utwardzona istniejąca (chodnik) z kostki betonowej 6cm |
| UT1 | nawierzchnia utwardzona projektowana z kostki betonowej 6cm i grysu utwardzanego |
| UT2 | |
| | obrzeże trawnikowe proste betonowe prowadzone jako odcinki proste i łukowe |
| | UWAGA: szczegółowe parametry związane z kształtowaniem nawierzchni wg rysunków detalu i opisu technicznego. |
| | **ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZIELEŃ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA** |
| ⊙ | kosz na śmieci wolnostojący z blachy ocynkowanej, lakierowanej, poj.30l, z pokrywką |
| 1 | mała architektura ogrodowa w miejscu publicznym: głaz ozdobny z napisem "CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO" |
| 2 | stolik do gry w szachy z dwoma siedziskami |
| 3 | ławka stała z oparciem wg opisu |
| 4 | stolik do gry w piłkarzyki |
| 5 | latarnia LED typu parkowego - szczegółowe parametry wg proj branżowego |
| 6 | istniejąca komora ciepłownicza - w obrysie komory brak proj. zainwestowania |
| 7 | projektowana pergola ozdobna (mała architektura ogrodowa) na rośliny pnące wg rysunku detalu - 2 sztuki; mocowanie poza strefą techniczną sieci |
| 8 | projektowana tablica informacyjna "realizacja w ramach budżetu partycypacyjnego" |
| | nasadzenia zieleni ozdobnej: byliny i krzewy - w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzeń opis gatunkowy/ rozstawa/ ilość nasadzeń szczegóły wg opisu technicznego |
| YAKXS4x35 +FeZN4x30 | projektowana linia zasilająca latarnie (podłaczenie do istniejącego słupa oświetlenia oznaczonego jako "OŚW" zgodnie z warunkami) YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZN 4x30 - w ramach rozbudowy wewnętrznej instalacji zasilającej latarnie; |
| ks | kanalizacja istniejąca sanitarna (linia ciągła) oraz projektowana sanitarna (przerywana) w ramach dokumentacji projektowej "Budowy toalety publicznej" - brak zmian projektowych |
| kd | kanalizacja istniejąca deszczowa - brak zmian projektowych |
| | istniejąca sieć ciepłownicza 2x Ø300 i 2x Ø250 preizolowana - brak zmian projektowych |
| | istniejąca sieć wodociągowa - brak zmian projektowanych |
| | istniejąca sieć energetyczna oraz wewnętrzna linia zasilająca toalete - brak zmian projektowanych |
| W_01. | istniejąca wiśnia osobliwa w odmianie umbraculiferna (w ramach nasadzenia zastępczego), która się nie przyjęła; należy usunąć nasadzenie z miejsca wskazanego oraz należy wykonać ponowne nasadzenie w miejscu wskazanym na rysunku (jako kontynuacja szpaleru); wymiary nasadzenia wg opisu (analogiczne jak istniejące nasadzenia) |
| W_02. | istniejące drzewo - głóg jednoszyjkowy przeznaczony do wycinki; zodnie z Ustawą o ochronie środowiska brak konieczności uzyskania zgody na wycinkę (roślina na wysokości 5cm od poziomu gruntu składa się z 5 pni o małych obwodach ok 10-20cm); należy wykarczować pozostałości pnia i korzenie; |
| | nasadzenie zastępcze - kontynuacja w ramach szpaleru wiśnia osobliwa w odmianie ubraculiferna, parametry nasadzenia wg opisu |

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAKLAUZULOWANEJ POD NUMEREM P.2478.2020.624 DNIA 19.06.2020 r.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, utwardzenie terenu oraz nasadzenia zieleni ozdobnej; montaż lamp parkowych wraz z zasilaniem.

/w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Strefa wypoczynku w Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego – wniosek P0018, realizowany w ramach VI edycji Budżetu Partycypacyjnego."/

Adres inwestycji: Działki budowlane nr 6168/9 i 6169/9 w Zabrzu
Istniejący zieleniec miejski przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
Obręb Zabrze jednostka ewidencyjna Zabrze

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę- Szulik

Jednostka projektowa:
**fero+enso**
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

| Projektant: | Specj.: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| mgr inż. arch. Mirosław BARCIK | arch. | 23/06/SLOKK | |
| mgr inż. Rafał DYMIŃSKI | elektr. | SLK/1308/PWOE/08 | |

Współpraca:
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK

Branża: ARCH.
Data: 08.2020
Skala: 1:500
Numer rysunku: **AR.PBW 01**

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU