

**CZĘŚĆ IV**  
**drzewa:**

1. grusza 'Chanticleer'	89szt./co 5m
2. klon pospolity Faassens's Black	21szt./ co 15m

**pasy (od góry)**

3. róża 'Darts Defender'	1668szt./4szt./m²
4. byliny	7560szt./9szt./m²
w modułach 10x2m, po 180szt.	
6 grup każdego gatunku	
- jeżówka purpurowa	1080szt./9szt./m²
- trzcinnik ostrokwiatowy	1080szt./9szt./m²
- przetacznik kłosowy	1080szt./9szt./m²
- śmiałek darniowy	1080szt./9szt./m²
- szalwia omszona	1080szt./9szt./m²
- kocimiętka Faassena	1080szt./9szt./m²
- krwawnik pospolity	1080szt./9szt./m²
5. tawuła 'Anthony Waterer'	3400szt./4szt./m²
6. tamaryszek drobnokwiatowy	1722szt./2szt./m²
7. rokitnik pospolity	1742szt./2szt./m
8. berberys 'Atropurpurea'	1760szt./4szt./m²


**CZĘŚĆ V**  
**drzewa:**

1. grusza 'Chanticleer'	190szt./co 5m
2. klon pospolity Faassens's Black	45szt./ co 15m

**pasy (od góry)**

3. byliny	8343szt./9szt./m²
w modułach 10x2m, po 181szt.	
- 7 modułów: jeżówka purpurowa	1267szt./9szt./m²
- 7 modułów: trzcinnik ostrokwiatowy	1267szt./9szt./m²
- 7 modułów: przetacznik kłosowy	1267szt./9szt./m²
- 6 modułów: śmiałek darniowy	1086szt./9szt./m²
- 6 modułów: szalwia omszona	1086szt./9szt./m²
- 6 modułów: kocimiętka Faassen	1086szt./9szt./m²
4. tawuła 'Anthony Waterer'	3720szt./4szt./m²
5. byliny	8388szt./9szt./m²
w modułach 10x2m, po 182szt.	
- 7 modułów: jeżówka purpurowa	1274szt./9szt./m²
- 7 modułów: trzcinnik ostrokwiatowy	1274szt./9szt./m²
- 7 modułów: przetacznik kłosowy	1274szt./9szt./m²
- 6 modułów: śmiałek darniowy	1092szt./9szt./m²
- 6 modułów: szalwia omszona	1092szt./9szt./m²
- 6 modułów: kocimiętka Faassen	1092szt./9szt./m²
6. hortensja bukietowa	7492szt./4szt./m²
7. berberys 'Atropurpurea'	7532szt./4szt./m²
8. kalina koralowa	3786szt./2szt./m²
9. róża Darts Defender	3800szt./4szt./m²

SCHEMAT LOKALIZACJI:



- LEGENDA:**
- ✕ Klon pospolity 'Faassens's Black'
  - ✱ Grusza droбноowockowa 'Chanticleer'
  - byliny
  - tawuła japońska Anthony Waterer
  - berberys thunberga Atropurpurea
  - róża Darts Defender
  - hortensja bukietowa
  - kalina koralowa
  - dereń biały
  - tamaryszek drobnokwiatowy
  - rokitnik pospolity

**44STO PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.**  
ul. Konarskiego 6/4 . 44-100 Gliwice  
tel. 513 105 268 NIP: 631 266 70 42

Investor: Urząd Miejski w Zabrze  
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Temat opracowania: Projekt nasadzeń

Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Ewa Twardoch, arch. kraj.	-	
mgr inż. Marta Goczek, arch. kraj.	-	
Branża: Zieleni	Data: marzec 2020r.	Nr rys.: Z.2
Skala: 1:1000		