


Rzut fragmentu  
parteru 1:50  
Rzut przedmiotowych  
sanitariatów  
stan projektowany



parter



LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
	Przełącznik instalacyjny świecznikowy
	Przełącznik instalacyjny schodowy
	Gniazdo wtycz. 1faz 2P/Z,10/16 pojedyncze z osłoną styków
	Gniazdo wtycz. 1faz 2P/Z,10/16 podwójne z osłoną styków
	Przycisk instalacyjny (światło) 250V , 6A, 1-bieg.
	Oprawaleddowa nastropowa mocowana bezpośrednio do stropu.
	Oprawa oświetleniowa nastropowa mocowana bezpośrednio do stropu.
	Oprawa oświetleniowa mocowana na ścianie
	Oprawa oświetlenia awaryjnego instalowana na ścianie
	Oprawa oświetlenia awaryjnego instalowana na stropie
	Symbol odbiornika siłowego moc odbiornika w kW
	Nr obwodu oświetleniowego zasilanego z rozdzielnicy T1 Nr obwodu siły lub sterowania zasilanego z rozdziel. T1
	Czujnik ruchu nastropowy 360 st., 230V AC. IP44 (styki bezpotencjałowe)

1. OPRAWY OŚWIETLENIOWE	
	Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 1900 lm ,19 W 4000 K , IP54, ostona opal (wymiar 350X350 mm)
2. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	
	Oprawa oświetleniowa awaryjnego nastropowa LED, 3W, 2h P41, certyfikat CNBOP praca na ciemno
	Oprawa oświetleniowa awaryjnego natynkowa jednostronna LED, 3W , AT, IP65, certyfikat CNBOP praca na jasno

UWAGI:

- Instalacje elektryczne oświetlenia wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi 750 V typu YDYp prowadzonymi w tynku z zastosowaniem osprzętu podtynkowego szczelnego.
- W pomieszczeniach łazienek należy instalować osprzęt o stopniu szczelności minimum IP44.
- Przekroje przewodów pokazano na schematach ideowych tablic rozdzielczych.
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa :szybkie wyłączanie spod napięcia i uzupełniająco–wyłączniki RCD i czułości 30 mA w obwodach gniazd wtyczkowych.



STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

**Temat/ projekt :** Remont sanitariatów dla chłopców, oraz dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zabrze przy ul. Gdańskiej 10 w ramach zadania: „Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrze - Zabrzeński Budżet Obywatelski edycja VII wniosek P0005”.

**Inwestor :** Miasto Zabrze  
41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7

**Sporządził :** Willi Karas  
nr upr. 237/75

**Nazwa rys. :**  
PLAN INSTALACJI ELEKTR. ŁAZIENKI - PARTER

**Faza :** proj. bud-wykon. **Branża :** elektryczna **nr rys. :**

**Skala :** 1:50 **Data :** marzec 2021 **PE-02/01**