

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTĄPIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU - WPROWADZIĆ STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAĆ PROJEKTANTA.

LEGENDA:

SZT	TEREN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (DEDYKOWANEGO ZWŁASZCZA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ) - nawierzchnia i podbudowa wg wytycznych projektu - wymiary boiska 58x28m (strefa gry 56x26) z nieznaczym poszerzeniem strefy zabramkowej	**powierzchnia sumaryczna nawierzchni SZT = 1630 m2**
	Krawężnik betonowy trawnikowy 8x30cm na oporze betonowym (ławie betonowej)	**175mb**

Boisko do piłki nożnej wzorowane na boisku typu ORLIK. Boisko o wymiarach 58x28 (pole gry 56x26) z nieznacznym poszerzeniem strefy zabramkowej. Wymagana docelowa odległość min 10m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi - na etapie realizacji należy zweryfikować zgodność pomiarów zawartych w projekcie (bazujących na mapie do celów projektowych) z rzeczywistymi odległościami.

Szerokość linii (zakładana) 10cm (dopuszcza się zmniejszenie max 20%).

KOLORYSTYKA LINI: do ustalenia na etapie realizacji boiska.
Zalecane:
- piłka nozna: kolor biały

Projekt zakłada wymalowanie linii boiska wg schematu - jednakże zaproponowany układ linii nie odpowiada wymaganiom przepisowym dla dużego boiska do gry w piłkę nożną o standardowym układzie pola gry lecz odpowiada boisku wzorowanym na programie rządowym ORLIK tj. boisko o wymiarach pola gry 56x26cm. Układ linni został odpowiednio i proporcjonalnie przekrształcony oraz zawarto dodatkowo znacznik punktu 11m.

Ostateczna decyzja związana z wyborem ostatecznego układu lini boiska do piłki nożnej zostanie podjęta w prozumieniu z Użytkownikiem obiektu - dopuszcza się dowolne zmiany wynikające z ustaleń z Użytkownikiem, wynikających z jego zapotrzebowania.

Uwaga: w przypadku chęci wprowadzenia dodatkowych linii na boiskach, zmiany proporcji boisk poszczególnych gier lub usunięcie czy też przesunięcie innych elementów – należy uzgodnić to z Wykonawcą przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni. Dlatego w sposób szczególny zwraca się uwagę Dyrekcji szkoły i Nauczycielom wychowania fizycznego prowadzącym zajęcia w szkole aby przeanalizowali propozycje zawarte w dokumentacji projektowej i ustosunkowali się do nich a w przypadku chęci wprowadzenia zmian – jak najszybciej porozumieli się z Wykonawcą nawierzchni i uzgodnili zakres tych zmian.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Remont istniejącego boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Sportowa 5 w Zabrzu wraz z wykonaniem systemowej podbudowy i wymianą nawierzchni na sztuczną trawę. Odwodnienie boiska.
/w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu ul. Sportowa 5 – etap II – wniosek P0056, realizowany w ramach VII edycji Budżetu Partycypacyjnego."/

Adres inwestycji:
Działka budowlana nr 1226/80 w Zabrzu
Obręb Zabrze, jednostka ewidencyjna Zabrze
Istniejące boisko przyszkolne - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5 41-800 Zabrze

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę- Szulik

Jednostka projektowa:
fero+enso
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

Podział: TOM I

fero+enso

Projektant:	Specj.:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: ARCH.
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK		Data: 02.2021
				Skala: 1:100
				Numer rysunku:
Współpraca:				
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK				AR.PBW 03

Nazwa rysunku:
ROZRYS LINII BOISKA PROPONOWANY