


WARSTWY

S4	dach
3 cm	dachówka ceramiczna
5 cm	łaty drewniane 5x5cm
16 cm	krokwie 16x12 cm
20 cm	węlna mineralna
	paroizolacja
S3	strop międzypiętrowy
2 cm	deski drewniane
2 cm	ślepy pułap
	polepa
30 cm	belki drewniane
2 cm	podsufitka
2cm	tynk cementowo-piaskowy
S2	strop parteru
1 cm	plytki lastrico
5 cm	beton żwirowy
0,25 cm	2x papa
12 cm	strop kleina
1,5 cm	tynk cementowo-wapienny
S1	podłoga piwnicy
20 cm	gruzobeton
W1	ściana zewnętrzna
2,5 cm	tynk mineralny
38 cm	ściana ceglana
2,5 cm	tynk cementowo-piaskowy
W2	ściana piwnicy
48 cm	ściana ceglana



40-115 Katowice, ul. J. Baidona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Termomodernizacja budynków
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w Zabrze przy ul. Badestiusa 30

inwestor: Miasto Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
temat rysunku: Inwentaryzacja szkoły -
- przekrój CC

adres inwestycji:
ul. Badestiusa 30, 41-800 Zabrze

projektant:
arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. b/o nr 5 1/06/SLOKK

sprawdzający:
arch. Bartosz Majewski
upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK

opracowanie:
arch. Michał Piotrowski

nr rysunku:	data:	skala:
05_18/08	2018	1:100