
KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8830 SZAMBO-przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W ZABRZU
PRZY UL. BADESTINUSA 30
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Ks. J. Badestinusa 30
INWESTOR : Miasto Zabrze
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
BRANŻA : Rozbiórka zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku przedszkola w Zabrzu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Zając 601425958
DATA OPRACOWANIA : 9 maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9 maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta- lowych - budowa (16.25+12.00)*2*2.00	m ² m ²	113.00	
				RAZEM	113.00
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (10.25+3.00+6.00+3.00)*2	m m	44.50	
				RAZEM	44.50
3	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km+utyliczacja (10.25+3.00)*(6.00+3.00)*1.00 (10.25+3.00+6.00)*2*1.50*2.50*0.5	m ³ m ³ m ³	119.25 72.19	
				RAZEM	191.44
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9 poz.3	m ³ m ³	191.44	
				RAZEM	191.44
5	kalk. własna	Otworzenie, przepłukanie i opróżnienie szamba, Sprawdzić zaślepienie odpły- wów w budynku, 1.00	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 10.25*6.00*0.20	m ³ m ³	12.30	
				RAZEM	12.30
7	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm (6.00+10.25)*2*2.50	m ³ m ³	81.25	
				RAZEM	81.25
8	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 10.25*6.00*0.20	m ³ m ³	12.30	
				RAZEM	12.30
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km+utyliczacja poz.6+poz.7+poz.8	m ³ m ³	105.85	
				RAZEM	105.85
10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 km Krotność = 9 poz.9	m ³ m ³	105.85	
				RAZEM	105.85
11	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III-zasypać pospółką zagęszczaną warstwami poz.3 10.25*6.00*2.50	m ³ m ³ m ³	191.44 153.75	
				RAZEM	345.19
12	KNR-W 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta- lowych - rozebranie poz.1	m ² m ²	113.00	
				RAZEM	113.00