

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary części architektonicznej podano w centymetrach.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami wchodzącymi w skład projektu budowlanego, z opisem technicznym.
3. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, "Prawem Budowlanym" oraz z obowiązującymi przepisami BHP.
4. Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę budowlaną z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac remontowo-budowlanych. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.

PODSTAWOWE SYMBOLE I OZNACZENIA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

a ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIA DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH; WYKONAĆ PRZEMUROWANIE Z PODWYŻSZENIEM KOMINÓW, TAK ABY WYLOTY PRZEWODÓW ZNAJDOWAŁY SIĘ CO NAJMNIEJ 30 [CM] OD POZIOMU OBRZEŻY BUDYNKU. KOMIN PRZEMUROWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY STANOWIŁ JEDEN ELEMENT KONSTRUKCYJNY.
WYKONAĆ GÓRNE OTWORY WYLOTOWE Z ZABEZPIECZENIEM WYLOTÓW PRZECIW PTAKOM. KOMINY PRZYKRYĆ CZAPĄ KOMINOWĄ I ZAŁOŻYĆ NASADY KOMINOWE

b PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Dw150; PRZEWÓD KOMINOWY DWUŚCIENNY IZOLOWANY Dz 220/150 Z NASADĄ KOMINOWĄ HYBRYDOWĄ

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO:

(D) PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT: DEMONTAŻ ISTN. WARSTW PAPY I EL.PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE (OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, ETC.). ZASTANE PODŁOŻE WYCZYŚCIĆ, WYRÓWNAĆ I ZAGRUNTOWAĆ; WYKONAĆ PARAIZOLACJĘ BITUMICZNĄ I NOWE POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKŁADOWEJ I WIERZCHNIEGO KRYCIA; NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ

INWESTOR
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU
41 – 800 Zabrze; ul. Powstańców Śląskich 5/7
tel.: +48 32 37 33 300
e-mail: umz@um.zabrze.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE"
41 - 600 Świętochłowice, ul.Bieszczadzka 9, tel.: 32 254 14 41;
e-mail: office@inwestprojekt.katowice.pl

OBIEKT	Budynek hali sportowej 41-800 Zabrze; ul. Szafarczyka 16	DATA	06.2019
TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOW. Z PRZEBUD. FRAGM. HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA 16 W ZABRZU CELEM STWORZENIA DZIENNEGO DOMU W RAMACH PROGRAMU SENIOR+	BRANŻA	A

TYTUŁ RYS.: RZUT DACHU – ROBOTY BUDOWLANE

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. E.Stankiewicz	957/92		NR RYS.	
				FORMAT	610x297
				SKALA	1:50
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. P.Wołczerz	27/03/SLOKK		FAZA	PB