

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	SST-07	KNR 2-210107-03-020	Zabezpieczenie drzew na czas budowy krotność= 1,00	szt	101,00
2	SST-02	KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. krotność= 1,00	km	0,62
3	SST-01	Kalk. własna-020	Demontaż ławek krotność= 1,00	szt	15,00
4	SST-01	KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	874,00
5	SST-01	KNR 2-310812-03-060	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00	m3	34,96
6	SST-01	KNR 4-010212-01-060	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00	m3	1,47
7	SST-02	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu,za pomocą sypcharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	216,30
8	SST-01	KNR 2-310803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm krotność= 1,00	m2	1 116,60
9	SST-01	KNR 2-310815-03-050	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty kamienne o grubości 7 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m2	11,20
10	SST-01	KNR 2-310802-07-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	1 127,80
11	SST-01	KNR 2-310810-05-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm krotność= 1,00	m2	8,50

12	SST-01	KNR 2-310810-06-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 8,00	m2	8,50
13	SST-01	KNR 2-310801-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność= 1,00	m2	8,50
14	SST-01	KNR 2-310801-04-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 3,00	m2	8,50
15	SST-03	KNR 2-010218-01-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	135,32
16	SST-03	KNR 2-010415-01-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	43,33
17	SST-03	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	124,44
18	SST-03	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	124,44
19	SST-01	KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	208,23
20	SST-01	KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	208,23
21	SST-01	Kalk. własna-060	Opłata za wysypisko krotność= 1,00	m3	208,23
2.		Nawierzchnie			
22	SST-03	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	1 092,20
23	SST-04	KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - ława pod obrzeża 6x20 cm krotność= 1,00	m3	37,43

24	SST-04	KNR 2-310407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	1 247,70
25	SST-04	KNR 2-310104-07-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Analogia - Gr. warstwy 5 cm krotność= 0,50	m2	1 092,20
26	SST-04	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	1 092,20
27	SST-04	KNR 2-310202-09-050	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	1 092,20
28	SST-04	KNR 2-310202-10-050	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm krotność= 2,00	m2	1 092,20
3.		Wypożyczenie			
29	SST-05	Kalk. indyw.-020	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	23,00
30	SST-05	Kalk. indyw.-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	11,00
31	SST-05	KNR 7-120302-04-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych krotność= 1,00	m2	16,50
32	SST-05	KNR 5-160106-04-040	Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0,5 m mocowanych do podłoża przez przykręcenie z wierceniem otworów - Analogia - Montaż profilu zamkniętego na murku krotność= 1,00	m	16,50
33	SST-05	KNR 2-110302-04-050	Ściany i podłogi łączone na styk z bali o grubości 50 mm - Analogia - Montaż desek kompozytowych o wym. 179x9,5x5 cm krotność= 1,00	m2	5,91
4.		Zieleń			

34	SST-06	KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00	m3	315,60
35	SST-06	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej krotność= 1,00	m2	6 311,90