

Uwagi:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
W RAZIE WYSTĄPIENIA RÓŻNIC W STOSUNKU DO PROJEKTU – WPROWADZIĆ STOSOWNE POPRAWKI LUB WEZWAĆ PROJEKTANTA.

- granica działki inwestycyjnej składającej się z działek nr 1781/13, 1780/13 i 1514/13; Zakres inwestycji oraz obszar oddziaływania zawiera się w obrębie działki inwestycyjnej czyli w obrębie działek 1781/13, 1780/13 i 1514/13 w Zabrzu, jednostka ewidencyjna Zabrze, obręb Śródmieście
- linia wyznaczająca granice jednostek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze wraz z oznaczeniem jednostek ropgp

17M

LEGENDA:

△ projektowane wejścia na teren istniejącego zieleńca

NAWIERZCHNIE

huA — Projektowane utwardzenia terenu w postaci:
A: placyku centralnego w postaci okręgu o promieniu 8m (UWAGA: strefy istniejących nasadzeń (drzewa) niewpisujawane w wyróżnione z Bardi (dalej);
B: ścieżka boczna z małym placykiem sąsiadującym z istniejącymi pozostałościami fundamentów betonii przechodzących;
C: układ komunikacyjny – w postaci ścieżek o szerokości 1,5m – dochodzący do istniejących utwardzeń (chodników).

A B C

Wszystkie utwardzenia z kostki betonowej chodnikowej prostokątnej bezfazowej w kolorze szarym naturalnym odciskalona od terenu zielonego krawężnikiem (obrzeżem) typu trawnikowego 6x20 na oporze betonowym.
Realizacja w dwóch etapach:
ETAP1: odczyszczenie i korytowanie całem wyzdzielnia ścieżek i placyków – zgodnie z załadem wskazanym w części graficznej; wykonanie warstwy z tłucznia kamiennego jako warstwy czasowej (do czasu realizacji etapu 2);
ETAP2: wykonanie podbudowy z kruszyw oraz nawierzchni z kostki betonowej 6cm; wykonanie obrzeży na oporze betonowym.

W części graficznej zostały naniesione drzewa istniejące. Układ ścieżek został zaprojektowany przy zachyjdzeniu kredu kolizji z drzewami istniejącymi. Dopuszcza się wprowadzenie drobnych korekt do zaproponowanego układu. Zgodnie z wytycznymi projektanta (dzieła) zostaną wykonane dodatkowe utwardzenia w miejscach występowania pozostałych istniejących elementów zfundamentowania betoni przedwdzielnych.
Szczegóły rozwiązań zgodnie z opisem technicznym do projektu.
Ścieżki (rzędy) geodezyjne.
POWIERZCHNIA SUMARYCZNA UTWARDZEŃ: 935 m2

huO — istniejące chodniki, kostki gruntowe i utwardzenia (pozostają bez zmian)

huZ — nawierzchnia betonowa 6x20mzoowany na taśmie betonowej z oporem
ILOŚĆ SUMARYCZNA = 1030 mb

huZ — Nawierzchnia trawiasta / zielona - do odczyszczenia zgodnie z opisem w podziale na kwatery (powierzchnie orientacyjne):
1.1 = 3370 m2
1.2 = 3780 m2
1.3 = 305 m2
1.4 = 2800 m2
1.5 = 2780 m2
1.6 = 100 m2
1.7 = 2100 m2

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA TERENU DO UPORZĄDKOWANIA I OGCZYSZCZENIA – ~15 000 m2.

PL — istniejące pozostałości fundamentów betonii przedwdzielnych.

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt: Projekt budowlano-wykonawczy budowy utwardzeń terenu w ramach istniejącego zieleńca przy ul. Wolności, obręb Śródmieście.

Adres inwestycji: działki budowlane nr 1781/13, 1514/13 i 1780/13, jednostka ewidencyjna M. Zabrze, obręb ewidencyjny Śródmieście.

Inwestor: MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę - Szulik

Jednostka projektowa: fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Aleksandryjska 78
tel. +48 32 7202586, mob. 501783306
projekty@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Projektant:	Specjal.:	W uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

fero+enso

Branża:	ARCH
Data:	06.2021
Skala:	1:200
Numer rysunku:	AR.PBW 02

Nazwa rysunku: UTWARDZENIA TERENU USZCZEGÓŁOWIENIE W 1:200