

**Adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi
i z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Zabrze na potrzeby realizacji projektu
„Przedszkole naszą szansą”**

L.p	Zakres prac	Metraż
1.	<p>Cyklinowanie podłóg (parkiet) w Sali zajęć:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przygotowanie parkietu (zdjęcie listew przypodłogowych) – cyklinowanie podłogi oraz ewentualne prace naprawcze podłogi, – gruntowanie po cyklinowaniu, – dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do podłóg drewnianych o dużej intensyfikacji użytkowania posiadającym atesty ppoż. oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie, – zamontowanie nowych drewnianych listew w kolorze pasującym do parkietu. 	27 m2*
2.	<p>Cyklinowanie podłóg (parkiet) w Holu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przygotowanie parkietu (zdjęcie listew przypodłogowych i oczyszczenie), – cyklinowanie podłogi oraz ewentualne prace naprawcze podłogi, – gruntowanie po cyklinowaniu, – dwukrotne malowanie lakierem antypoślizgowym o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do podłóg drewnianych o dużej intensyfikacji użytkowania posiadającym atesty ppoż. oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie, – przymocowanie listew przypodłogowych w Sali zajęć. W przypadku uszkodzenia, wymiana listew na nowe w pasującym kolorze i kształcie do pozostałych. 	37 m2*
3.	<p>Malowanie klatki schodowej - Hol :</p> <ul style="list-style-type: none"> – przygotowanie powierzchni przeznaczonej do malowania; – dwukrotne malowanie ścian Holu Przedszkola farbami bezpiecznymi tj. nie zawierającymi szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych mogących się uwalniać w czasie malowania, schnięcia i użytkowania, posiadającymi atest higieniczny z przeznaczeniem użycia farb w przedszkolach. 	109 m2*

	(kolor do wyboru przez Dyrektora Przedszkola- preferowane kolory jasne i ciepłe). Uwaga: Wysoki Hol z obszarem schodów, konieczność postawienia rusztowania o wysokość około 5,40 m.	
4.	<p>Malowanie sufitów klatki schodowej- Hol:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przygotowanie powierzchni przeznaczonej do malowania; – zabezpieczanie podłóg folią; – malowanie sufitów farbą bezpieczną tj. nie zawierającą szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych mogących się uwalniać w czasie malowania, schnięcia i użytkowania, posiadającą atest higieniczny z przeznaczeniem użycia farb w przedszkolach. <p>(kolor do wyboru przez Dyrektora Przedszkola- preferowane kolory jasne i ciepłe). Uwaga: Wysoki Hol z obszarem schodów, konieczność postawienia rusztowania o wysokość około 5,40 m.</p>	83 m2*

*Podany metraż może się różnić +/- 1-2 m².

Naczelnik
Wydziału Oświaty
głuch
mgr Iwona Wolnica