

**Adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi
i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu na potrzeby realizacji projektu
„Przedszkole naszą szansą”**

L.p	Zakres prac	Metraż
1.	<p>Wymiana podłogi w Gabiniecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zerwanie starej nawierzchni i utylizacja – likwidacja progów – wyrównanie i wypoziomowanie podłoża – położenie nowej podłogi antypoślizgowej, higienicznej oraz trudnopalnej, łatwej do utrzymania w czystości. <p>Podłoga powinna posiadać atesty świadczące o spełnianiu norm Unii Europejskiej (Deklaracja Zgodności CE), atest na trudnopalność, atest higieniczny (wydawany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz atest antypoślizgowy. (Kolor do uzgodnienia z Dyrektorem Przedszkola)</p>	15 m ² *
2.	<p>Malowanie ścian Gabinetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczanie podłóg folią, – oczyszczenie ścian z farby strukturalnej, – wyrównanie gładzią, – dwukrotne malowanie ścian farbami bezpiecznymi tj. nie zawierającymi szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych mogących się uwalniać w czasie malowania, schnięcia i użytkowania, posiadającymi atest higieniczny z przeznaczeniem użycia farb w przedszkolach. <p>(Kolor do wyboru przez Dyrektora Przedszkola).</p>	60 m ² *
3.	<p>Malowanie sufitów Gabinetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczanie podłóg folią, – oczyszczenie ścian z farby strukturalnej, – wyrównanie gładzią, – malowanie sufitów farbą bezpieczną tj. nie zawierającą szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych mogących się uwalniać w czasie malowania, schnięcia i użytkowania, posiadającą atest higieniczny z przeznaczeniem użycia farb w przedszkolach. <p>(Kolor do wyboru przez Dyrektora Przedszkola).</p>	15 m ² *
4.	<p>Malowanie ścian Szatnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczanie podłóg folią, – oczyszczenie ścian z farby strukturalnej, – wyrównanie gładzią, – dwukrotne malowanie ścian szatni Przedszkola farbami bezpiecznymi i odpornymi na zabrudzenia tj. nie 	129 m ² *

	zawierającymi szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych mogących się uwalniać w czasie malowania, schnięcia i użytkowania, posiadającymi atest higieniczny z przeznaczeniem użycia farb w przedszkolach. (Kolor do wyboru przez Dyrektora Przedszkola).	
5.	<p>Malowanie sufitów Szatnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabezpieczanie podłóg folią, – oczyszczenie ścian z farby strukturalnej, – wyrównanie gładzią, – malowanie sufitów farbą bezpieczną tj. nie zawierającymi szkodliwych rozpuszczalników i substancji lotnych mogących się uwalniać w czasie malowania, schnięcia i użytkowania, posiadającymi atest higieniczny z przeznaczeniem użycia farb w przedszkolach. (Kolor do wyboru przez Dyrektora Przedszkola). 	33 m ² *
6.	<p>Wymiana podłogi w szatni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zerwanie starej nawierzchni i utylizacja – likwidacja progów – wyrównanie i wypoziomowanie podłoża – położenie nowej podłogi antypoślizgowej, higienicznej oraz trudnopalnej, łatwej do utrzymania w czystości. <p>Podłoga powinna posiadać atesty świadczące o spełnianiu norm Unii Europejskiej (Deklaracja Zgodności CE), atest na trudnopalność, atest higieniczny (wydawany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz atest antypoślizgowy. (Kolor do uzgodnienia z Dyrektorem Przedszkola)</p>	33 m ² *
7.	<p>Zakup i montaż rolet zaciemniających:</p> <p>6 okien : wnęki wys.2,3 m x szer. 1,17 m Okna- wys. 2 m x 1,15 m</p> <p>Rolety montowane na oknach w białych prowadnicach. (Kolor rolety do uzgodnienia z Dyrektorem Przedszkola)</p>	6 rolet
8.	<p>Wymiana opraw i źródeł światła:</p> <p>Montaż 2 podwójnych lamp ledowych o długości 1,2 m, wyłącznik, korytka, kabel.</p>	1,2 m*

*Podany metraż może się różnić +/- 1 m².

Naczelnik
Wydziału Edukacji
Gładisz
mgr Iwona Wolnicz