

Tablica informacyjna stojąca w potstaci standu (tablica na postumencie):

W ramach tablicy:
a) schemat kondygnacji parteru i I piętra:
- przegrody ścienne wykonane jako ciągłe elementy wypukłe w kolorze antracytowym;
- lokalizacja schodów zewnętrznych i wewnętrznych oznaczona wypukłym piktogramem
- układ komunikacji zewnętrznej (dojście do schodów zewnętrznych i platformy pionowej) oznaczone wypukłą linią przerywaną
- wejścia do budynku oznaczone wypukłym piktogramem - trójkątem
- układ komunikacji wewnętrznej (dojscia od pomieszczeń) oraz lokalizacja przejść przez pomieszczenia oznaczone wypukłą linia ciągłą
- numery pomieszczeń

b) spis pomieszczeń: numery i funkcja

c) pas dolny: legenda

Wszystkie numiery pomieszczeń, opisy pomieszczeń oraz elementy legendy muszą posiadać wypukłe oznaczenia wykonane jako tylografia (oznaczenia naklejane na płaszczyznę).

Kolorystyka tablicy - kontrastowa.

Ostateczny podział pomieszczeń, nazewnictwo oraz ich ilość wprowadzona na schemacie - po stronie Inwestora oraz Kierownika USC Zabrze.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim,
rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być reprodukowane lub powielane bez zgody autora.

Faza projektu: MONTAŻ TABLIC IDENTYFIKACYJNYCH - TYFLOGRAFICZNYCH

Projekt: Montaż oznakowania pomieszczeń USC w Zabrzu - wdrożenie systemu udogodnień dla osób o specjalnych potrzebach.
W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zewnętrznej platformy pionowej przy budynku USC w Zabrzu przy ul. Wolności 211 wraz z robotami towarzyszącymi" – w ramach projektu „Miasto przestrzenia rozwoju".

Adres inwestycji: Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu, ul. Wolności, 211 41-800 Zabrze
identyfikator działki budowlanej: 247801_1.0012.4-2437/73

Inwestor: MIASTO ZABRZE z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim
ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę - Szulik

Jednostka projektowa:
fero+enso
mgr inż. arch. Mirosław Barcik
41-902 Bytom, ul. Axentowicza 7/8
tel. +48 32 7202595, mob. 501783306
pracownia@fero.com.pl www.fero.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA

fero+enso

Projektant:	Specjaln.:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Mirosław BARCIK	arch.	23/06/SLOKK	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Anna NOWAK-BARCIK			

Branża: ARCH.
Data: 05.2022
Skala: 1:5
Numer rysunku: **SZ.PAB 01**

Nazwa rysunku: SZYLD - WERSJA PODSTAWOWA KOLORYSTYKA